



17 WRZ. 2020

Warszawa, dnia

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP-.....

4984/4559/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót zabezpieczających, umożliwiających dalszą bezpieczną eksploatację budynków Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie” ze wskazaniem numeru referencyjnego postępowania: WZP-4559/20/272/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z przetargiem dotyczącym robót zabezpieczających budynki Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Belwederskiej proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Pytanie nr 1.

Proszę o podanie wymiarów górnego poziomu hali A wraz z wysokością w najniższym i najwyższym punkcie.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, że wymiar sklepienia hali garażowej A w niniejszym miejscu wynosi 6,80 m od posadzki natomiast w najniższym miejscu wynosi 3,82 m od posadzki.

Pytanie nr 2.

Proszę o podanie wymiarów budynku b (szerokość, długość).

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że wymiary budynku B wynoszą: szerokość 13,3 m, długość 21,0 m.

Pytanie nr 3.

Proszę o podanie wymiarów budynku D (szerokość, długość).

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że wymiary budynku D wynoszą: szerokość 5,8 m, długość 10,80 m.

Pytanie nr 4.

Jakiej klasy drewno ma być użyte do podparcia dachu hali A.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający informuje, że drewno do podparcia dachu hali garażowej ma być klasy min. C24.

Pytanie nr 5.

Gdy podwyższymy dach budynku B istnieje konieczność wykonania nowego pasa pod i nad rynnowego oraz montaż rynien i przedłużenie rur spustowych.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający informuje, że w budynku B w związku z podniesieniem dachu należy wykonać pas nadrynnowy i podrynnowy i w miarę możliwości wykorzystać istniejące rynny i rury spustowe.

Pytanie nr 6.

Na budynku B widoczna jest instalacja odgromowa którą również należy przerobić na czas prac a później odtworzyć.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający informuje, że należy odtworzyć zdemontowaną instalację odgromową.

Pytanie nr 7.

Zmniejszy się również wysokość ogniomuru na budynku B

Opracowała: Katarzyna Jacak

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający informuje, że w budynku B należy podnieść ogniomur.

Pytanie nr 8.

Czy w ofercie ma być uwzględniona papa czy blacha trapezowa na budynku D. Również tam istnieje konieczność wykonania nowego orynnowania wraz z obróbkami i zmniejszyć się wysokość ogniomurów. Bez podwyższenia będzie to miało negatywny wpływ na dostawanie się wody.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający informuje, że pokrycie dachu w budynku D należy wykonać zgodnie z opracowaniem Suplementu do ekspertyzy tj. podnieść ogniomur, wykonać pas podrynnowy i nadrynnowy i w miarę możliwości wykorzystać istniejące rynny i rury spustowe.

Pytanie nr 9


Prosimy o umożliwienie przedstawicielowi firmy BUDSTAL – Józefowi Gawda, dokonania wizji lokalnej, niezbędnej do opracowania oferty cenowej przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający informuje, że wizja lokalna na terenie obiektu KRP przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie odbyła się w dniu 14.09.2020 r. o czym Zamawiający poinformował na swojej stronie internetowej.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia ponownie wizji.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Pomocy Społecznej
Komendy Stołecznej Policji

Robert DURASINSKI