

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż okien			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , mebli, sprzętu elektrotechnicznego folią	m ²		
		850.0	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
2	TZKNBK IV - d.1 560	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. ponad 2 m2	m ²		
		802.194	m ²	802.194	
				RAZEM	802.194
3	TZKNBK IV - d.1 559	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m2	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNNR 3 d.1 0703-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż krat w oknach	m ²		
		163.0	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
5	KNR 4-01 d.1 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		1100	szt.	1100.000	
				RAZEM	1100.000
6	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		98.08	m ²	98.080	
				RAZEM	98.080
7	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
		98.08	m ²	98.080	
				RAZEM	98.080
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		98.08	m ²	98.080	
				RAZEM	98.080
9	KNR 4-01 d.1 0708-04	Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.91*2+1.49)*96+(2.36*2+1.49)*150+(0.95+1.91*2)*4+(0.95+2.36*2)*8+(1.0+1.35*2)*2	m		
			m	1513.100	
				RAZEM	1513.100
10	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.9*0.15	m ²		
			m ²	226.965	
				RAZEM	226.965
2		Montaż okien			
11	KNR 2-02 d.2 1001-07 analogia	Okna dwudzielne drewniane wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone z szybą bezpieczną o pow. 1.5-2. 0 m2 (OJ-3, OJ-5, OJ-7, OJ-10, OJ-11)	m ²		
		19.190	m ²	19.190	
				RAZEM	19.190
12	KNR 2-02 d.2 1001-08 analogia	Okna dwudzielne drewniane wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone z szybą bezpieczną o pow. do 2.5 m2 (Oj-1 , Oj-2, ,Oj-2A, Oj-B-, Oj-2 C, Oj-2D, Oj-4, Oj-4 A, Oj-8, Oj-9)	m ²		
		788.918	m ²	788.918	
				RAZEM	788.918
13	KNR 2-02 d.2 1005-05 analogia	Okna drewniane O-6 fabrycznie wykończone z szybą bezpieczną	m ²		
		13.276	m ²	13.276	
				RAZEM	13.276
13'	NNRNKB d.2 202 2143-04 analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów -nakładki na parapety	m		
		1.5*(96+138+3+4+4+1)+0.95*12+1.0*2+2.92*2+1.3*3+1.89*4+1.5*2+1.57*2	m	405.840	
				RAZEM	405.840
3		Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach			
14	KNR 4-01 d.3 0920-02 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewników higrosterowalnych w oknach	szt.		
		1142	szt.	1142.000	
				RAZEM	1142.000