

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Laboratorium Kryminalistycznego KSP, kapitalny remont sanitariatów ,oraz pomieszczenie 240 w budynku „Nowego Pałacu”
ADRES INWESTYCJI : Warszawa,ul. Nowolipie 2
INWESTOR : Wydział Nieruchomości KSP
ADRES INWESTYCJI : 00-150 Warszawa, ul.Nowolipie2
BUDOWLANA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ : Teresa Podlasek
DATA OPRACOWANIA : 29 marzec 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		V PIĘTRO -BUDYNEK B			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		pom 5602	m ²	17,23	
		6,36*2,79-0,4*1,28			
		pom 5603	m ²	17,66	
		6,28*2,9-0,41*1,35			
		pom 5604	m ²	18,33	
		6,63*2,93-1,4*0,78			
		pom 5605	m ²	18,21	
		6,65*2,9-1,33*0,81			
		pom 5606	m ²	18,34	
		6,7*2,91-0,82*1,41			
		pom 5610	m ²	19,15	
		2,85*6,72			
				RAZEM	108,92
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07				
		pom 5607	m ²	18,17	
		2,9*6,65-0,81*1,38			
		pom 6508	m ²	33,88	
		2,8*5,86+3,29*3,0-(1,42*0,51+1,36*0,56)+3,0*3,03			
		pom 6514	m ²	18,39	
		6,72*2,9-0,84*1,31			
		pom 5609	m ²	19,15	
		2,85*6,72			
				RAZEM	89,59
3	KNR-W 4-01	Zerwanie cokolika z płytek	m		
d.1	0804-08				
		(2,9+6,65)*2+(2,8+3,0+5,86)*2+(6,72+2,9)*2-0,9*3+(2,85+6,72)*2-0,9	m	77,20	
				RAZEM	77,20
4	KNR 4-01	Skucie betonu do 1 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-01				
		poz.1+poz.2	m ²	198,51	
				RAZEM	198,51
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		poz.4	m ²	198,51	
				RAZEM	198,51
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02				
		sp do R za utrudnienia-kanal			
		wszystkie pom pod tarket bez pom 5609	m ²	179,36	
		poz.4-2,85*6,72			
				RAZEM	179,36
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	202 1130-03				
		za kanal wsp do R 1.5			
		Krotność = 5			
		poz.6	m ²	179,36	
				RAZEM	179,36
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
d.1	1112-03				
		poz.7	m ²	179,36	
				RAZEM	179,36
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09				
		poz.7	m ²	179,36	
				RAZEM	179,36
10	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1	1113-07				
		poz.9*1,2	m	215,23	
				RAZEM	215,23

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro pom 5609 2,85*6,72	m ² m ²	19,15	
				RAZEM	19,15
12	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = -1 poz.11	m ² m ²	19,15	
				RAZEM	19,15
13	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 pom 5609 poz.11	m ² m ²	19,15	
				RAZEM	19,15
14	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (2,85+6,72)*2-0,9	m m	18,24	
				RAZEM	18,24
15	NNRNKB d.1 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca pom 5609 1,0	m m	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.18+poz.19	m ² m ²	752,54	
				RAZEM	752,54
17	KNR 0-28 d.1 2623-08 analogia	Ochrona narożników okiennych i drzwiowych (2,2+1,85+2,2)*10+(2,0+0,9+2,0)*10	m m	111,50	
				RAZEM	111,50
18	KNR 2-02 d.1 2009-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku pom 5602 (6,36+2,79)*2*3,25-1,85*2,2 pom 5603 (6,28+2,9)*2*3,25-1,85*2,2 pom 5604 (6,63+2,93)*2*3,25-1,85*2,2 pom 5605 (6,65+2,9)*2*3,23-1,85*2,2 pom 5606 (6,7+2,91)*2*3,23-1,85*2,2 pom 5607 (2,9+6,65)*2*3,23-(1,8*2,2+(5,15+1,41)*2,05) pom 5608 (2,8+5,86+3,29)*2*3,23-1,85*2,2*(1,43+1,43)*1,6 pom 5609 (2,85+6,72)*2*3,23-1,85*2,2 pom 5610 (2,85+6,72)*2*3,23-1,85*2,2 pom 5614 (6,7+2,9)*2*3,25-(1,85*2,2+(0,2+4,95+1,33)*2,05)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	55,41 55,60 58,07 57,62 58,01 44,29 64,48 57,75 57,75 45,05	
				RAZEM	554,03
19	KNR 2-02 d.1 2009-04	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku powierzchnia jak pozycja 4(podłoża) poz.4	m ² m ²	198,51	
				RAZEM	198,51
20	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.18+poz.19	m ² m ²	752,54	
				RAZEM	752,54
21	KNR 2-02 d.1 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie poz.20	m ² m ²	752,54	
				RAZEM	752,54
22	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 0,9*2,0*10*2,75	m ² m ²	49,50	
				RAZEM	49,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
24	KNR 2-02 d.1 2004-01 analogia	Obud.pionów technicznych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
		3,25*0,55*8	m ²	14,30	
				RAZEM	14,30
25	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
26	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
27	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		pom 5607 (5,15+1,41)*2,05	m ²	13,45	
		pom 5608 (0,23+0,36+0,57+1,38+5,44+0,25+0,15+0,4+5,07+1,43+0,52+0,64+0,23)*2,05	m ²	34,17	
		pom 5614 (0,2+4,95+1,33)*2,05	m ²	13,28	
				RAZEM	60,90
28	KNR-W 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
		60,9	m ²	60,90	
				RAZEM	60,90
29	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		60,90	m ²	60,90	
				RAZEM	60,90
30	NNRNKB d.1 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		pom 5608 (1,43+1,43)*1,6	m ²	4,58	
				RAZEM	4,58
31	KNR-W 4-02 d.1 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm	m		
		pomieszczenie 5606,5614	m	19,00	
		10,0+6,5+2,5		RAZEM	19,00
32	KNR-W 4-02 d.1 40202-02	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm	szt.		
		poz.31/0,5	szt.	38,00	
				RAZEM	38,00
33	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0,005+poz.2*0,01+poz.3*0,1*0,01+poz.4*0,01+poz.27*0,0051+poz.28*0,01	m ³	4,42	
				RAZEM	4,42
34	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 25			
		poz.33	m ³	4,42	
				RAZEM	4,42
2		IV PIĘTRO - BUDYNEK B			
35	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		pom 4502 2,8*6,7-0,43*1,25	m ²	18,22	
		pom 4503 2,81*6,7-1,31*0,44	m ²	18,25	
		pom 4504 6,7*2,9-1,81*0,51	m ²	18,51	
		pom 4506 2,34*1,7+2,83*2,55	m ²	11,19	
		pom 4508,4508A,4508B,4508C,4508D,4508E.4508J			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9,45*2,45+2,73*2,94-(0,81*0,36+0,49*0,93)+2,47*5,26+6,15*5,05-(0,64*0,61+1,16*1,28)+4,97*6,24-(1,05*0,67+0,59*0,52+0,7*1,04)+6,62*5,64-(0,61*0,98+1,05*1,27)+2,09*2,85+2,85*2,5+2,5*2,85+0,75*3,47+0,3*1,3-(0,75*0,56)2,9*6,7-(1,53*0,9+7,34)+3,6*2,04-0,86*0,44	m ² m ²	160,06 17,68	
				RAZEM	243,91
36	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. pom 4505,4505A 5,9*6,7-(1,5*0,85+1,26*0,35+1,86*0,8)+2,86*6,7-1,86*0,8 pom 4506a-kuchnia 1,9*1,1 pom 4508F,4508G,4508H ,4508I 3,05*2,51-0,63*1,71+3,05*2,51-0,63*1,71+2,74*2,54+2,5*3,0	m ² m ² m ² m ²	54,00 2,09 27,62	
				RAZEM	83,71
37	KNR-W 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek poz.36*1,2	m m	100,45	
				RAZEM	100,45
38	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie betonu do 1 cm na podłogach poz.35+poz.36	m ² m ²	327,62	
				RAZEM	327,62
39	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.35+poz.36	m ² m ²	327,62	
				RAZEM	327,62
40	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.38	m ² m ²	327,62	
				RAZEM	327,62
41	NNRNKB d.2 202 1130-03 ł	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.40	m ² m ²	327,62	
				RAZEM	327,62
42	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe poz.41	m ² m ²	327,62	
				RAZEM	327,62
43	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.42	m ² m ²	327,62	
				RAZEM	327,62
44	KNR 2-02 d.2 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane poz.43*1,2	m m	393,14	
				RAZEM	393,14
45	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ,ścianek i o pow. ponad 1.0 m2 pom 4506,4507 ((2,2+2,48)*3,25+0,75*2,6)*2	m ² m ²	34,32	
				RAZEM	34,32
46	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.48+poz.49	m ² m ²	830,66	
				RAZEM	830,66
47	KNR 0-28 d.2 2623-08 analogia	Ochrona narożników okiennych i drzwiowych (2,2+1,85+2,2)*24+(2,0+0,9+2,0)*12	m m	208,80	
				RAZEM	208,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.2	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wykh.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		pom 4502 (2,8+6,7)*2*3,27-1,85*2,2	m ²	58,06	
		pom 4503 (2,81+6,7)*2*3,27-1,85*2,2	m ²	58,13	
		pom 4504 (2,9+6,7)*2*3,27-1,85*2,2	m ²	58,71	
		pom 4505,4505A (5,9+6,7)*2*3,27+(2,86+6,7)*2*3,27-1,85*2,2*2	m ²	136,79	
		pom 4506.4507 (2,34+1,7)*2*3,27+(1,9+1,1)*2*1,65+(1,0*2,39)*2*3,27+(0,47*1,05)*2*3,27+(0,61+1,1)*2*3,27-(2,2*1,8*2+0,9*2,0*4)	m ²	51,24	
		pom 4508 A,C,D,E, (2,73+2,94)*2*3,26-2,2*1,85	m ²	32,90	
		(6,62+5,05)*2*3,26-2,2*1,85	m ²	72,02	
		(4,97+6,24)*2*3,26-2,2*1,85	m ²	69,02	
		(6,62+5,64)*2*3,26-2,2*1,85*2	m ²	71,80	
			RAZEM	608,67	
49 d.2	KNR 2-02 2009-04	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wykh.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		pom 4502 2,8*6,7-0,43*1,25	m ²	18,22	
		pom 4503 2,81*6,7-1,31*0,44	m ²	18,25	
		pom 4504 2,9*6,7-1,81*0,51	m ²	18,51	
		pom 4505,4505A 5,9*6,7-(1,5*0,85+1,26*0,35+1,86*0,8)+2,86*6,7-1,86*0,8	m ²	54,00	
		pom 4506.4507 2,34*1,7+1,9*1,1+1,0*2,39+0,47*1,05+0,61*1,1	m ²	9,62	
		pom 4508 A,C,D,E, 2,73*2,94-(0,81*0,36+0,49*0,93)	m ²	7,28	
		6,62*5,05-(0,64*0,81+1,16*1,28)	m ²	31,43	
		4,97*6,24-(1,05*0,67+0,59*0,52+0,7*1,04)	m ²	29,27	
		6,62*5,64-(0,61*0,98+1,05*1,27)	m ²	35,41	
			RAZEM	221,99	
50 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.48+poz.49	m ²		
			m ²	830,66	
			RAZEM	830,66	
51 d.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie poz.50	m ²		
			m ²	830,66	
			RAZEM	830,66	
52 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 0,9*2,0*10*2,75	m ²		
			m ²	49,50	
			RAZEM	49,50	
53 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych pom 4508 c 1,0*2,1*0,12	m ³		
			m ³	0,25	
			RAZEM	0,25	
54 d.2	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,80	
			RAZEM	1,80	
55 d.2	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 11	szt.		
			szt.	11,00	
			RAZEM	11,00	
56 d.2	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi wzmocnione kl C o pow.do 2 m2 pomieszczenie 4508b 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,80	
			RAZEM	1,80	
57 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*2,1	m ²		
			m ²	2,52	
			RAZEM	2,52	
58 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych 12+8	szt.		
			szt.	20,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20,00
59	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
60	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
61	KNR-W 2-02 d.2 1040-05 do R wsp 2 za demontaż analogia	Demontaż i ponowny montaż ścianki aluminiowej	m ²		
		pom 4505 2,8*3,25+2,8*3,25	m ²	18,20	
				RAZEM	18,20
62	KNR 2-02 d.2 2004-01 analogia	Obud.pionów technicznych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
		3,25*0,55*8	m ²	14,30	
				RAZEM	14,30
63	KNR 2-02 d.2 2004-01 analogia	Obud.pionów CO płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
		pom 4503 3,25*(0,2+0,4+0,2)	m ²	2,60	
		pom 4505 3,25*(0,2+0,25+0,2)	m ²	2,11	
		pom 4505A 3,25(0.2+0.4+0.2)			
		pom4508 B,C,D,E 3,25*(0,25+0,4+0,25)*4	m ²	11,70	
				RAZEM	16,41
64	KNR 2-02 d.2 1203-01 analogia	Drzwi wzmacnione kl C o pow.do 2 m2	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
65	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		pom 4508 C 1,6*(1,05+0,67)	m ²	2,75	
		pom 4505 1,8*2,0	m ²	3,60	
				RAZEM	6,35
66	KNR-W 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 poz.65	m ²		
			m ²	6,35	
				RAZEM	6,35
67	KNR-W 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.66+poz.57*2	m ²		
			m ²	11,39	
				RAZEM	11,39
68	NNRNKB d.2 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej pom 4508 C (1,05+0,67)*1,6	m ²		
			m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
69	KNR 4-01 d.2 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km poz.35*0,005+poz.36*0,01+poz.38*0,01+poz.65*0,01+poz.66*0,01	m ³		
			m ³	5,46	
				RAZEM	5,46
70	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 25 poz.69	m ³		
			m ³	5,46	
				RAZEM	5,46

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
3		III PIĘTRO - BUDYNEK B			
71	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom 3402A 6,0*2,81-1,37*0,54 pom 3406 B 3,08*4,42-0,72*1,16 pom 3406E 4,92*3,18-0,83*0,3 pom 3406F 4,92*2,35-0,72*1,16 pom 3407A 2,76*6,5-1,41*0,52 pom 3407 B i C 2,28*1,71+4,73*2,96 pom 3408B 2,82*3,22 pom 3409 B 3,22*2,82	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16,12 12,78 15,40 10,73 17,21 17,90 9,08 9,08	
				RAZEM	108,30
72	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. pom3402 5,99*2,76-(0,52*1,26+0,34*1,12) pom 3406A 2,7*9,41 pom 3406 2,53*2,85-0,6*1,16 pom 3406B 2,7*9,41 pom 3406C 4,42*3,08-0,72*1,16 pom 3406 D 5,6*6,3-(0,8*0,56)*2 pom 3406G 6,75*2,69+1,2*0,7	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15,50 25,41 6,51 25,41 12,78 34,38 19,00	
				RAZEM	138,99
73	KNR-W 4-01 d.3 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek 138,99*1,2	m m	 166,79	
				RAZEM	166,79
74	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie betonu do 1 cm na podłogach 108,3+138,99	m ² m ²	 247,29	
				RAZEM	247,29
75	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 108,3+138,99	m ² m ²	 247,29	
				RAZEM	247,29
76	NNRNKB d.3 202 1130-02 wsp do R 1.5 za utrudnie- nia -kanał	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pom 3402 5,99*2,76-(0,52*1,26+0,34*1,12) pom 3402A 6,0*2,81-1,37*0,54 pom 3406 B 3,08*4,42-0,72*1,16 pom 3406E 4,92*3,18-0,83*0,3 pom 3406F 4,92*2,35-0,72*1,16 pom 3407A 2,76*6,5-1,41*0,52 pom 3407 B i C 2,28*1,71+4,73*2,96 pom 3408B 2,82*3,22 pom 3409 B	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15,50 16,12 12,78 15,40 10,73 17,21 17,90 9,08	

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
		3,22*2,82	m ²	9,08	
				RAZEM	123,80
77 d.3	NNRNKB 202 1130-03 wsp 1.5 do R za utrud- nienia -kanał	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 123,8	m ² m ²	 123,80	
				RAZEM	123,80
78 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 123,8	m ² m ²	 123,80	
				RAZEM	123,80
79 d.3	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrze- wane 123,8*1,2	m m	 148,56	
				RAZEM	148,56
80 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro pom 3406A 2,7*9,41 pom 3406 2,53*2,85-0,6*1,16 pom 3406B 2,7*9,41 pom 3406C 4,42*3,08-0,72*1,16 pom 3406 D 5,6*6,3-(0,8*0,56)*2 pom 3406G 6,75*2,69+1,2*0,7	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 25,41 6,51 25,41 12,78 34,38 19,00	
				RAZEM	123,49
81 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = -1 123,49	m ² m ²	 123,49	
				RAZEM	123,49
82 d.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 123,49	m ² m ²	 123,49	
				RAZEM	123,49
83 d.3	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- czeniach o pow.ponad 10 m2 123,49*1,2	m m	 148,19	
				RAZEM	148,19
84 d.3	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- kańczająca 6,0	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
85 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności poz.86+poz.87	m ² m ²	 876,23	
				RAZEM	876,23
86 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów pom3402 5,99*2,76-(0,52*1,26+0,34*1,12) pom 3402a 2,81*6,0-1,37*0,54 pom 3406 2,53*2,85-0,6*1,16 pom 3406b 4,42*3,08-0,72*1,16 pom 3406c 4,42*3,18-0,85*0,35 pom 3406d 5,6*6,3-0,56*0,8*2 pom 3406e	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15,50 16,12 6,51 12,78 13,76 34,38	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4,42*3,08-0,85*0,35	m ²	13,32	
		pom 3406f			
		4,42*3,08-0,72*1,16	m ²	12,78	
		pom 3407a			
		2,76*6,5-1,41*0,52	m ²	17,21	
		pom 3407c			
		4,73*2,96	m ²	14,00	
		pom 3407b			
		2,28*1,71	m ²	3,90	
		pom 3408a			
		5,58*6,09-(1,16*0,88+1,29*0,88)	m ²	31,83	
		pom 3408b			
		2,71*2,82-0,88*1,38	m ²	6,43	
		pom 3408c			
		3,22*2,82	m ²	9,08	
		pom 3409a			
		2,71*2,82-1,58*0,88	m ²	6,25	
		pom 3409b			
		3,22*2,82	m ²	9,08	
		pom 3409c			
		5,53*6,09-(1,43*0,83+1,16*0,83)	m ²	31,53	
				RAZEM	254,46
87	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		pom 3402			
		(5,99+2,76)*2*3,24-2,2*1,85	m ²	52,63	
		pom 3402a			
		(2,81+6,0)*2*3,24-2,2*1,85	m ²	53,02	
		pom 3406			
		(2,53+2,85)*2*3,24-2,2*1,85	m ²	30,79	
		pom 3406a			
		(2,7+9,41)*2*1,25-(2,35*1,0+1,2*2,0)	m ²	25,53	
		pom 3406b			
		(4,42+3,08)*2*3,24-2,35*1,0	m ²	46,25	
		pom 3406c			
		(4,42+3,18)*2*3,24-2,35*1,0	m ²	46,90	
		pom 3406d			
		(5,6+6,3)*2*3,24-(2,35*1,0+1,2*2,0)	m ²	72,36	
		pom 3406e			
		(4,42+3,08)*2*3,24-2,35*1,0	m ²	46,25	
		pom 3406f			
		(4,42+3,08)*2*3,24-2,35*1,0	m ²	46,25	
		pom 3407a			
		(2,76+6,5)*2*3,24-(2,35*1,0-4,0)	m ²	61,65	
		pom 3407bc			
		(6,5+2,96)*2*3,24-2,35*1,0	m ²	58,95	
		pom 3408a			
		(5,58+6,09)*2*1,25-2,35*1,0*2	m ²	24,48	
		pom 3408b			
		(2,71+2,82)*2*1,25	m ²	13,83	
		pom 3409a			
		(2,71+2,82)*2*1,25	m ²	13,83	
		pom 3409 c			
		(5,53+6,09)*2*1,25	m ²	29,05	
				RAZEM	621,77
88	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
89	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
90	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
91	KNR 2-02 d.3 2004-01 analogia	Obud.pionów technicznych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
		3,25*0,55*2	m ²	3,58	
				RAZEM	3,58
92	KNR 2-02 d.3 2004-01 analogia	Obud.pionów CO płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3,25*(0,25+0,3+0,25)*8	m ²	20,80	
				RAZEM	20,80
93	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek pom 3406A (9,41+2,7)*2*2,0-1,2*2,0*2 pom 3406B 1,2*1,6 pom 3406D (1,0+1,5+1,9)*2,0 pom3406F (2,0+1,0)*2,0 pom 3406 E 1,4*1,6 pom 3406G (6,75+2,69)*2*2,0 pom 3407a 2,0*(1,6+0,4) pom 3409c 1,5*1,5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 43,64 1,92 8,80 6,00 2,24 37,76 4,00 2,25	
				RAZEM	106,61
94	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² poz.93	m ² m ²	 106,61	
				RAZEM	106,61
95	KNR-W 4-01 d.3 0715-01	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m ² poz.94+poz.97	m ² m ²	 108,41	
				RAZEM	108,41
96	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² pom3407 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
97	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,0*0,9	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
98	NNRNKB d.3 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej pom 3409c 1,5*1,5	m ² m ²	 2,25	
				RAZEM	2,25
99	KNR 4-01 d.3 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km poz.71*0,05+poz.72*0,01+poz.74*0,01+poz.93*0,01+poz.94*0,01	m ³ m ³	 11,41	
				RAZEM	11,41
100	KNR 4-01 d.3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 25 poz.99	m ³ m ³	 11,41	
				RAZEM	11,41
4		ŁAZIENKI I,II,III,IV,V PIĘTRO -BUDYNEK B			
101	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ² I,II,III,IV,Vpiętro 5+4+4+5+5	szt. szt.	 23,00	
				RAZEM	23,00
102	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
		I piętro 3+3	szt.	6,00	
		II piętro 3+3	szt.	6,00	
		III piętro 2+2	szt.	4,00	
		IV piętro 2+3	szt.	5,00	
		V piętro 2+2	szt.	4,00	
				RAZEM	25,00
103	KNR 4-01 d.4 0819-15	Skucie glazury ze ścian	m ²		
		I piętro (6,59+2,76)*2*2,1+1,18*2,1+0,53*2,1+0,95*2,1+0,3*2,1+3,0*2,1*2+1,25*2*2,1*4-(0,8*2,0+2,2*1,3+2,0*0,7*3)	m ²	70,43	
		II piętro (4,04+2,83)*2*2,1+(2,78+2,16)*2*2,1+1,1*2,1+2,0*2,1*2+1,25*2*2,1+0,3*2,1-(2,0*0,8+2,2*1,3+2,0*0,7*3)	m ²	63,41	
		III piętro (4,27+2,98)*2*2,1+(2,43+2,98)*2*2,1+1,1*2,1*3+1,25*2,1*2*3+0,25*0,9*3-(2,2*1,3+2,0*0,8+2,0*0,7*4)	m ²	66,47	
		IV piętro (2,22+2,78)*2*2,1+(4,07+2,77)*2*2,1+1,0*2,1*3+1,25*2,1*3-(2,0*0,8+2,2*1,3+2,0*0,7*4)	m ²	53,84	
		V piętro (2,55+4,02)*2*2,1+(2,55+2,43)*2*2,1+1,25*2*3+3,0*2*2,1-(2,0*0,7*4+2,2*1,3+2,0*0,8)	m ²	58,55	
				RAZEM	312,70
104	KNR 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych .z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		poz.103-poz.105	m ²	264,33	
				RAZEM	264,33
105	KNR 4-01 d.4 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej ścianki sanitariatów	m ²		
		I piętro 1,0*2,1*3+1,25*2,1*3-0,7*2,0*3	m ²	9,98	
		II piętro 1,0*2,1*2+1,25*2,1*2-0,7*2,0*2	m ²	6,65	
		III piętro 1,0*2,1*3+1,25*2,1*3+(0,9+0,9)*2*0,25-0,7*2,0*3	m ²	10,88	
		IV piętro 1,0*2,1*3,0+1,25*2,1*3+(0,9+0,9)*2*0,25-0,7*2,0*3	m ²	10,88	
		V piętro 1,0*2,1*3+1,25*2,1*3-0,7*2,0*3	m ²	9,98	
				RAZEM	48,37
106	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej sanitariaty	m ²		
		I piętro -1213 6,59*2,76-(1,18*0,53+0,95*0,3+0,31*0,68)	m ²	17,07	
		II PIĘTRO - 2313 4,04*2,83-(0,3*0,61)+2,78*2,16-(0,45*1,1+1,3*0,33)	m ²	16,33	
		III piętro 3410 4,27*2,98+2,43*2,98-(1,15*0,78+1,15*0,98+0,38*0,9)	m ²	17,60	
		IV piętro - 4512 2,22*2,78+4,7*2,77-(1,35*0,37+1,16*0,63)	m ²	17,96	
		V piętro - 5615 2,55*4,02+2,55*2,43-(0,4*1,36+0,6*1,18)	m ²	15,20	
				RAZEM	84,16
107	KNR 4-01 d.4 0211-03	Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach sanitariaty I,II,III,IV,V piętro	m ²		
		84,16	m ²	84,16	
				RAZEM	84,16
108	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.103*0,005+poz.104*0,01+poz.105*0,12+poz.106*0,01+poz.107*0,05	m ³	15,06	
				RAZEM	15,06
109	KNR 4-01 d.4 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 25 poz.108	m ³	15,06	
				RAZEM	15,06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	KNR 4-01 d.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej podstawa pod brodzik i kabiny natryskowe natrysk III piętro (0,95+0,95)*2*0,25+1,4*2*3,25+1,0*3,25-0,9*2,0 IV piętro (0,95+0,95)*2*0,25+1,4*2*3,25+1,0*3,25-0,9*2,0	m ² m ² m ²	 11,50 11,50	
				RAZEM	23,00
111	KNR 4-01 d.4 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) podstawa pod brodzik natrysk III piętro (0,95+0,95)*2*0,25*2 IV piętro (0,95+0,95)*2*0,25*2	m ² m ² m ²	 1,90 1,90	
				RAZEM	3,80
112	KNR 2-02 d.4 2003-05	Obudowy ścian i zabudów stelarzy z płyt gips.-kartonowych wodoodpornych . na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 I piętro 3,25*0,55+(1,3+0,25)*1,0*3 II piętro 3,25*0,55+(1,3+0,25)*1,0*3 III piętro 3,25*0,55+(1,3+0,25)*1,0*2 IV piętro 3,25*0,55+(1,3+0,25)*1,0*2 V piętro 3,25*0,55+(1,3+0,25)*1,0*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6,44 6,44 4,89 4,89 6,44	
				RAZEM	29,10
113	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł I piętro 3+3 II piętro 3+3 III piętro 2+2 IV piętro 2+3 V piętro 2+2	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 6,00 6,00 4,00 5,00 4,00	
				RAZEM	25,00
114	KNR 0-41 d.4 0109-03	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni podanych działaniu wody bez ciśnienia natrysk III piętro (1,4+1,0)*2*2,1+(0,9+0,9)*2*0,25 IV piętro (1,4+1,0)*2*2,1+(0,9+0,9)*2*0,25	m ² m ² m ²	 10,98 10,98	
				RAZEM	21,96
115	NNRNKB d.4 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej I piętro (6,59+2,76)*2*2,85+0,95*2*2,85+(1,85+2,2+1,85)*0,3-(2,0*0,9+2,2*1,85) II piętro 67,4 <(4,04+2,83)*2*2,85+(2,78*+2,16)*2*2,85+0,3*2*2,85+(1,85+2,2+1,85)*0,3-(2,0*0,9*3+2,2*1,85)> III piętro (4,27+2,98)*2*2,85+(2,43+2,98)*2*2,85+0,95*0,25+1,4*2,85*2*2+1,0*2,85*2+(1,85+2,2+1,85)*0,3-(2,0*0,9*5+2,2*1,85) IV piętro (2,22+2,78)*2*2,85+(4,07+2,77)*2*2,85+1,4*2,85*2*2+1,0*2,85*2+0,95*0,25+(1,85+2,2+1,85)*0,3-(2,0*0,9*5+1,85*2,2) V piętro (2,55+4,02)*2*2,85+(2,55+2,43)*2*2,85+(1,85+2,2+1,85)*0,3-(2,0*0,9*3+1,85*2,2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 54,61 67,40 82,76 78,09 58,14	
				RAZEM	341,00
116	NNRNKB d.4 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 I,II,III,IV,V piętro 2,85*(13+18+21+21+12)	m m	 242,25	
				RAZEM	242,25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sanitariaty sufity i ściany powyżej glazury 84,16+52,97	m ² m ²		
				137,13	
				RAZEM	137,13
118	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian sanitariaty I piętro (6,59+2,76)*2*0,4+0,95*2*0,4+0,3*0,4 II piętro (4,04+2,83)*2*0,4+(2,78+2,16)*2*0,4+0,3*2*0,4 III piętro (4,27+2,98)*2*0,4+(2,43+2,98)*2*0,4+1,4*2*2*0,4+1,0*2*0,4 IV piętro (2,22+2,78)*2*0,4+(4,07+2,77)*2*0,4+1,4*2*2*0,4+1,0*2*0,4 V piętro (2,55+4,02)*2*0,4+(2,55+2,43)*2*0,4	m ² m ² m ² m ² m ²		
				8,36 9,69 13,17 12,51 9,24	
				RAZEM	52,97
119	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sanitariaty I piętro -1213 6,59*2,76-(1,18*0,53+0,95*0,3+0,31*0,68) II PIĘTRO - 2313 4,04*2,83-(0,3*0,61)+2,78*2,16-(0,45*1,1+1,3*0,33) III piętro 3410 4,27*2,98+2,43*2,98-(1,15*0,78+1,15*0,98+0,38*0,9) IV piętro - 4512 2,22*2,78+4,7*2,77-(1,35*0,37+1,16*0,63) V piętro - 5615 2,55*4,02+2,55*2,43-(0,4*1,36+0,6*1,18)	m ² m ² m ² m ² m ²		
				17,07 16,33 17,60 17,96 15,20	
				RAZEM	84,16
120	NNRNKB d.4 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 84,16	m ² m ²		
				84,16	
				RAZEM	84,16
121	NNRNKB d.4 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 84,16	m ² m ²		
				84,16	
				RAZEM	84,16
122	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 84,16	m ² m ²		
				84,16	
				RAZEM	84,16
123	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 84,16	m ² m ²		
				84,16	
				RAZEM	84,16
124	KNR 0-41 d.4 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 84,16	m ² m ²		
				84,16	
				RAZEM	84,16
125	NNRNKB d.4 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 sanitariaty I piętro -1213 6,59*2,76-(1,18*0,53+0,95*0,3+0,31*0,68) II PIĘTRO - 2313 4,04*2,83-(0,3*0,61)+2,78*2,16-(0,45*1,1+1,3*0,33) III piętro 3410 4,27*2,98+2,43*2,98-(1,15*0,78+1,15*0,98+0,38*0,9) IV piętro - 4512 2,22*2,78+4,7*2,77-(1,35*0,37+1,16*0,63) V piętro - 5615 2,55*4,02+2,55*2,43-(0,4*1,36+0,6*1,18)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				17,07 16,33 17,60 17,96 15,20	
				RAZEM	84,16
126	NNRNKB d.4 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-kańczająca 1,0*5	m m		
				5,00	
				RAZEM	5,00
127	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych 5+4+2	szt. szt.		
				11,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11,00
128	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe laminowane fabrycznie wykończone 2,0*0,9*11	m ² m ²	19,80	
				RAZEM	19,80
129	analiza indywidualna d.4	Ścianki systemowe wc z drzwiami - kabiny I piętro 1,4*2,1*3+1,0*2,1*3 II piętro 1,4*2,1*2+1,0*2,1*2 III piętro 1,4*2,1+1,0*2,1*2 IV piętro 1,4*2,1+1,0*2,1*2 V piętro 1,4*2,1*3+1,0*2,1*3	m ² m ² m ² m ² m ²	15,12 10,08 7,14 7,14 15,12	
				RAZEM	54,60
130	KNR 4-01 d.4 0920-30	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy na drzwiach 1*5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
5	PARTER BUDYNEK C - LABOLATORIUM KRYMINALISTYCZNE				
131	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.132	m ² m ²	520,79	
				RAZEM	520,79
132	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian pom 0137 (4,04+3,90)*1,30*2+(4,04+2,75)*1,30*2 (4,04*3,90)-(0,66*0,59)+(4,04*2,75) pom 0138 (4,05+2,41)*2,82*2-1,85*2,20-0,90*2,0 pom 0139 (4,05*2,96)*2,82*2-1,85*2,20-0,90*2,0 pom 0140 (4,05+2,70)*2,82*2-1,85*2,20-0,90*2,0 pom 0141 (4,05*3,11)*2,82*2-1,85*2,20-0,90*2,0 pom 0142 (5,92+2,80)*2,82*2-1,85*2,20-0,90*2,0 pom 0143 (5,92+3,10)*2,82*2-1,85*2,20-0,90*2,0 pom 0144 (5,92+2,88)*2,82*2-1,85*2,20-0,90*2,0 pom 0145 (2,74+3,26)*2,82*2-0,90*2,0 pom 0146 (2,74+4,72)*2,82*2-0,90*2,0 pom 0147 (6,03+2,84+2,73)*2,82*2-0,90*1,85-0,90*2,0	m ² m ²	38,30 26,48 30,56 61,74 32,20 65,17 43,31 45,00 43,76 32,04 40,27 61,96	
				RAZEM	520,79
133	KNR 4-01 d.5 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2,0*0,9*2,75*12+2,0*1,4*2,75	m ² m ²	67,10	
				RAZEM	67,10
134	KNR AT-02 d.5 2061-01 analogia	Wycięcie otworu drzwiowego w ściance GK 2,0+0,90+2,0	m m	4,90	
				RAZEM	4,90
135	KNR AT-02 d.5 2060-02	Ościeżnice stalowe malowane na budowie obsadzone równocześnie ze wzniesieniem ścianek działowych z płyt gipsowych o gr. 8 cm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
136	KNR 2-02 d.5 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 0,9*2,0	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
137	KNR 4-01 d.5 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		BUDYNEK C ŁAZIENKA - DAMSKA I , II PARTER			
138	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 II piętro 5 I piętro 5 parter 5	szt. szt. szt. szt.	 5,00 5,00 5,00	
				RAZEM	15,00
139	KNR 4-01 d.6 0819-15	Skucie glazury ze ścian II piętro (4,20+2,26)*2*2,1+2,74*4*2,10+1,0*6*2,10+1,25*6*2,10+1,0*2*2,10-(0,8*2,02*2+2,2*1,3+2,0*0,7*6) I piętro (4,34+1,93)*2*2,1+(2,84*2+2,63*2)*2,1+1,0*6*2,10+1,25*6*2,10-(2,0*0,8*2+2,2*1,3+2,0*0,7*6) parter (4,41+2,31)*2*2,1+(2,75+2,72)*2*2,1+1,0*6*2,10+1,25*6*2,10-(2,2*1,3+2,0*0,8*2+2,0*0,7*6)	m ² m ² m ² m ²	 68,21 63,20 65,09	
				RAZEM	196,50
140	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek II piętro 2 I piętro 2 parter 2	szt. szt. szt. szt.	 2,00 2,00 2,00	
				RAZEM	6,00
141	KNR 4-01 d.6 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych .z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach II piętro (4,20+2,26)*2*2,1+2,74*4*2,10-(0,8*2,02*2+2,2*1,3) I piętro (4,34+1,93)*2*2,1+(2,84*2+2,63*2)*2,1-(2,0*0,8*2+2,2*1,3) parter (4,41+2,31)*2*2,1+(2,75+2,72)*2*2,1-(2,2*1,3+2,0*0,8*2)	m ² m ² m ² m ²	 44,06 43,25 45,14	
				RAZEM	132,45
142	KNR 4-01 d.6 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej ścianki sanitariatów II piętro 1,0*3*2,10+1,25*3*2,10+1,0*2,10-(2,0*0,7*3) I piętro 1,0*3*2,10+1,25*3*2,10-(2,0*0,7*3) parter 1,0*3*2,10+1,25*3*2,10-(2,0*0,7*3)	m ² m ² m ² m ²	 12,08 9,98 9,98	
				RAZEM	32,04
143	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej sanitariaty II piętro 2,74*4,20-(0,44*0,27)+2,74*2,26-(0,46*0,80+1,40*0,23) I piętro 4,34*2,84+1,93*2,63-(1,20*0,25+0,80*0,40+0,27*0,80) parter 2,72*2,31+2,75*4,41-(0,85*0,27+0,80*0,23+0,77*0,40)	m ² m ² m ² m ²	 16,89 16,57 17,69	
				RAZEM	51,15
144	KNR 4-01 d.6 0211-03	Skucie ci betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach 51,15	m ² m ²	 51,15	
				RAZEM	51,15
145	KNR 4-01 d.6 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.139*0,005+poz.141*0,01+poz.142*0,12+poz.143*0,005+poz.144*0,05	m ³ m ³	 8,97	
				RAZEM	8,97
146	KNR 4-01 d.6 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 25 poz.145	m ³ m ³	 8,97	
				RAZEM	8,97
147	KNR 4-01 d.6 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej podstawa pod brodzik i kabiny natryskowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		natrysk II piętro (0,95+0,95)*2*0,25+1,4*2*3,25+1,0*3,25-0,9*2,0	m ²	11,50	
				RAZEM	11,50
148	KNR 4-01 d.6 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) podstawa pod brodzik i kabiny natryskowe natrysk II piętro (0,95+0,95)*2*0,25+1,4*2*3,25+1,0*3,25-0,9*2,0)*2	m ²	23,00	
				RAZEM	23,00
149	KNR 2-02 d.6 2003-05	Obudowy ścian i zabudow stelarzy z płyt gips.-kartonowych wodoodpornych . na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 II piętro (1,3+0,25)*1,0*3 I piętro (1,3+0,25)*1,0*3 parter (1,3+0,25)*1,0*2	m ² m ² m ²	4,65 4,65 3,10	
				RAZEM	12,40
150	KNR 2-02 d.6 2004-01 analogia	Obud.pionów CO płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw. 55-01 II piętro (0,30+0,15)*2*3,25 I piętro (0,30+0,15)*2*3,25 parter (0,30+0,15)*2*3,25	m ² m ² m ²	2,93 2,93 2,93	
				RAZEM	8,79
151	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł II piętro 2+2 I piętro 2+2 parter 2+2	szt. szt. szt. szt.	4,00 4,00 4,00	
				RAZEM	12,00
152	KNR 0-41 d.6 0109-03	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni pod- danych działaniu wody bez ciśnienia natrysk II piętro (1,4+1,0)*2*2,1+(0,9+0,9)*2*0,25	m ² m ²	10,98	
				RAZEM	10,98
153	NNRNKB d.6 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej II piętro (4,20+2,26)*2*2,85+2,74*4*2,85+1,0*0,25*3+1,4*2*2,85+(1,85+2,2+1,85)*0,3- (0,9*2,0*3+1,85*2,20) I piętro (4,34+1,93)*2*2,85+(2,84+2,63)*2*2,85+1,0*3*0,25+(1,85+2,20+1,85)*0,3- (0,90*2,0*3+1,85*2,20) parter (4,41+2,31)*2*2,85+(2,75+2,72)*2*2,85+1,0*0,25*3+(1,85+2,20+1,85)*0,3- (0,90*2,0*3+1,85*2,20)	m ² m ² m ²	69,09 59,97 62,53	
				RAZEM	191,59
154	NNRNKB d.6 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po- mieszczeniach o pow. do 8 m ² I , II , parter 2,85*(14+9+9)	m m	91,20	
				RAZEM	91,20
155	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności sanitariaty sufity i ściany powyżej glazury 51,15+29,81	m ² m ²	80,96	
				RAZEM	80,96
156	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		sanitariaty II piętro (4,20+2,26)*2*0,4+2,74*4*0,4+1,40*2*0,40 I piętro (4,34+1,93)*2*0,4+(2,84*2+2,63*2)*0,4 parter (4,41+2,31)*2*0,4+(2,75+2,72)*2*0,4	m ² m ² m ²	10,67 9,39 9,75	
				RAZEM	29,81
157	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sanitariaty II piętro 2,74*4,20-(0,44*0,27)+2,74*2,26-(0,46*0,80+1,40*0,23) I piętro 4,34*2,84+1,93*2,63-(1,20*0,25+0,80*0,40+0,27*0,80) parter 2,72*2,31+2,75*4,41-(0,85*0,27+0,80*0,23+0,77*0,40)	m ² m ² m ²	16,89 16,57 17,69	
				RAZEM	51,15
158	NNRNKB d.6 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 51,15	m ² m ²	51,15	
				RAZEM	51,15
159	NNRNKB d.6 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 51,15	m ² m ²	51,15	
				RAZEM	51,15
160	KNR 2-02 d.6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 51,15	m ² m ²	51,15	
				RAZEM	51,15
161	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 51,15	m ² m ²	51,15	
				RAZEM	51,15
162	KNR 0-41 d.6 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 51,15	m ² m ²	51,15	
				RAZEM	51,15
163	NNRNKB d.6 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 sanitariaty II piętro 2,74*4,20-(0,44*0,27)+2,74*2,26-(0,46*0,80+1,40*0,23) I piętro 4,34*2,84+1,93*2,63-(1,20*0,25+0,80*0,40+0,27*0,80) parter 2,72*2,31+2,75*4,41-(0,85*0,27+0,80*0,23+0,77*0,40)	m ² m ² m ² m ²	16,89 16,57 17,69	
				RAZEM	51,15
164	NNRNKB d.6 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 1,0*3	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
165	KNR 2-02 d.6 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych II piętro 2 I piętro 2 parter 2	szt. szt. szt. szt.	2,00 2,00 2,00	
				RAZEM	6,00
166	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe laminowane fabrycznie wykończone 2,0*0,9*3	m ² m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
167	KNR 2-02 d.6 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 0,9*2,0*3	m ² m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
168	d.6 analiza indywidualna	Ścianki systemowe wc z drzwiami II piętro	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,4*2,1*3+1,0*2,1*3 I piętro	m ²	15,12	
		1,4*2,1*3+1,0*2,1*3 parter	m ²	15,12	
		1,4*2,1*3+1,0*2,1*3	m ²	15,12	
				RAZEM	45,36
169	KNR 4-01 d.6 0920-30	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy na drzwiach	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
7		BUDYNEK C ŁAZIENKA MĘSKA I , II , PARTER			
170	KNR 4-01 d.7 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		II piętro 4	szt.	4,00	
		I piętro 4	szt.	4,00	
		parter 4	szt.	4,00	
				RAZEM	12,00
171	KNR 4-01 d.7 0819-15	Skucie glazury ze ścian	m ²		
		II piętro (4,27+2,21)*2*2,1+2,81*4*2,10+1,40*4*2,10+1,0*2*2,10-(0,8*2,02*2+2,2*1,3+2,0*0,7*4)	m ²	55,09	
		I piętro (4,52+2,03)*2*2,1+(2,90*2+2,90*2)*2,1+1,40*4*2,10-(2,0*0,8*2+2,2*1,3+2,0*0,7*4)	m ²	51,97	
		parter (4,47+2,31)*2*2,1+(2,84*2+2,93*2)*2,1+1,40*4*2,10-(2,0*0,8*2+2,2*1,3+2,0*0,7*4)	m ²	52,81	
				RAZEM	159,87
172	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		II piętro 2	szt.	2,00	
		I piętro 2	szt.	2,00	
		parter 2	szt.	2,00	
				RAZEM	6,00
173	KNR 4-01 d.7 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych .z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		II piętro (4,27+2,21)*2*2,1+2,81*4*2,10-(0,8*2,02*2+2,2*1,3)	m ²	44,73	
		I piętro (4,52+2,03)*2*2,1+(2,90*2+2,90*2)*2,1-(2,0*0,8*2+2,2*1,3)	m ²	45,81	
		parter (4,47+2,31)*2*2,1+(2,84*2+2,93*2)*2,1-(2,0*0,8*2+2,2*1,3)	m ²	46,65	
				RAZEM	137,19
174	KNR 4-01 d.7 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej ścianki sanitariatów	m ²		
		II piętro 1,0*3*2,10+1,40*2*2,10-(2,0*0,7*2)	m ²	9,38	
		I piętro 1,0*2*2,10+1,40*2*2,10-(2,0*0,7*2)	m ²	7,28	
		parter 1,0*2*2,10+1,25*3*2,10-(2,0*0,7*3)	m ²	7,88	
				RAZEM	24,54
175	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		sanitariaty II piętro 4,27*2,81-(0,24*0,80)+2,21*2,81-(0,37*0,17)	m ²	17,95	
		I piętro 4,52*2,90+2,03*2,90	m ²	19,00	
		parter 2,93*2,31+2,84*4,47	m ²	19,46	
				RAZEM	56,41
176	KNR 4-01 d.7 0211-03	Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
		sanitariaty II , I , parter 56,41	m ²	56,41	
				RAZEM	56,41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
177	KNR 4-01 d.7 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 169*0,005+poz.173*0,01+poz.174*0,12+poz.175*0,05+poz.176*0,05	m ³ m ³	10,80	
				RAZEM	10,80
178	KNR 4-01 d.7 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 25 poz.177	m ³ m ³	10,80	
				RAZEM	10,80
179	KNR 4-01 d.7 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej podstawa pod brodzik i kabiny natryskowe natrysk II piętro (0,95+0,95)*2*0,25+1,4*2*3,25+1,0*3,25-0,9*2,0 parter (0,95+0,95)*2*0,25+1,4*2*3,25+1,0*3,25-0,9*2,0	m ² m ² m ²	11,50 11,50	
				RAZEM	23,00
180	KNR 4-01 d.7 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) podstawa pod brodzik i kabiny natryskowe natrysk II piętro ((0,95+0,95)*2*0,25+1,4*2*3,25+1,0*3,25-0,9*2,0)*2 parter ((0,95+0,95)*2*0,25+1,4*2*3,25+1,0*3,25-0,9*2,0)*2	m ² m ² m ²	23,00 23,00	
				RAZEM	46,00
181	KNR 2-02 d.7 2003-05	Obudowy ścian i zabudow stelarzy z płyt gips.-kartonowych wodoodpornych . na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 II piętro (1,3+0,25)*1,0*2+(1,3+0,25)*3,0 I piętro (1,3+0,25)*1,0*2+(1,3+0,25)*3,0 parter (1,3+0,25)*1,0*2+(1,3+0,25)*3,0	m ² m ² m ² m ²	7,75 7,75 7,75	
				RAZEM	23,25
182	KNR 2-02 d.7 2004-01 analogia	Obud.pionów CO płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 II piętro (0,30+0,15)*2*3,25 I piętro (0,30+0,15)*2*3,25 parter (0,30+0,15)*2*3,25	m ² m ² m ² m ²	2,93 2,93 2,93	
				RAZEM	8,79
183	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł II piętro 2 I piętro 2 parter 2	szt. szt. szt. szt.	2,00 2,00 2,00	
				RAZEM	6,00
184	KNR 0-41 d.7 0109-03	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia natrysk II piętro (1,4+1,0)*2*2,1+(0,9+0,9)*2*0,25	m ² m ²	10,98	
				RAZEM	10,98
185	NNRNKB d.7 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej II piętro (4,27+2,21)*2*2,85+2,81*4*2,85+1,0*0,25*2+(1,3+0,25)*3,0+1,4*2,85+(1,85+2,2+1,85)*0,3-(0,9*2,0*3+1,85*2,20) I piętro (4,52+2,03)*2*2,85+(2,90*4)*2,85+1,0*0,25*2+(1,3+0,25)*3,0+(1,85+2,2+1,85)*0,3-(0,9*2,0*3+1,85*2,20) parter (4,47+2,31)*2*2,85+(2,84+2,93)*2*2,85+1,0*0,25*2+(1,3+0,25)*3,0+1,4*2,85+(1,85+2,2+1,85)*0,3-(0,9*2,0*3+1,85*2,20)	m ² m ² m ² m ²	70,41 67,85 72,98	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	211,24
186	NNRNKB d.7 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 I, II, parter 2,85*(9+7+9)	m m	71,25	
				RAZEM	71,25
187	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sanitariaty sufity i ściany powyżej glazury 56,41+28,40	m ² m ²	84,81	
				RAZEM	84,81
188	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian sanitariaty II piętro (4,27+2,21)*2*0,4+2,81*4*0,4+1,40*2*0,40 I piętro (4,52+2,03)*2*0,4+(2,90*2)*0,4 parter (4,47+2,31)*2*0,4+(2,84+2,93)*2*0,4	m ² m ² m ² m ²	10,80 7,56 10,04	
				RAZEM	28,40
189	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sanitariaty II piętro 4,27*2,81-(0,24*0,80)+2,21*2,81-(0,37*0,17) I piętro 4,52*2,90+2,03*2,90 parter 2,93*2,31+2,84*4,47	m ² m ² m ² m ²	17,95 19,00 19,46	
				RAZEM	56,41
190	NNRNKB d.7 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 56,41	m ² m ²	56,41	
				RAZEM	56,41
191	NNRNKB d.7 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 56,41	m ² m ²	56,41	
				RAZEM	56,41
192	KNR 2-02 d.7 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 56,41	m ² m ²	56,41	
				RAZEM	56,41
193	KNR 2-02 d.7 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 56,41	m ² m ²	56,41	
				RAZEM	56,41
194	KNR 0-41 d.7 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 56,41	m ² m ²	56,41	
				RAZEM	56,41
195	NNRNKB d.7 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 sanitariaty II piętro 4,27*2,81-(0,24*0,80)+2,21*2,81-(0,37*0,17) I piętro 4,52*2,90+2,03*2,90 parter 2,93*2,31+2,84*4,47	m ² m ² m ² m ²	17,95 19,00 19,46	
				RAZEM	56,41
196	NNRNKB d.7 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 1,0*3	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
197	KNR 2-02 d.7 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych II piętro 2 I piętro 2 parter	szt. szt. szt.	2,00 2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	6,00
198	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe laminowane fabrycznie wykończone 2,0*0,9*3	m ² m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
199	KNR 2-02 d.7 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 0,9*2,0*3	m ² m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
200	d.7 analiza indywidualna	Ścianki systemowe wc z drzwiami II piętro 1,4*2,1*2+1,0*2,1*2 I piętro 1,4*2,1*2+1,0*2,1*2 parter 1,4*2,1*2+1,0*2,1*2	m ² m ² m ² m ²	10,08 10,08 10,08	
				RAZEM	30,24
201	KNR 4-01 d.7 0920-30	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy na drzwiach 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
8		I PIĘTRO - BUDYNEK C POKÓJ 240			
202	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom 240,240a 5,7*11,65+3,15*5,8+1,25*0,8	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
203	KNR 4-01 d.8 0211-01	Skucie betonu do 1 cm na podłogach poz.202	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
204	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.202	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
205	NNRNKB d.8 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.202	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
206	NNRNKB d.8 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.202	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
207	KNR 2-02 d.8 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe poz.202	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
208	KNR 2-02 d.8 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.207	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
209	KNR 2-02 d.8 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane poz.207*1,2	m m	102,82	
				RAZEM	102,82
210	KNR 0-28 d.8 2623-08 analogia	Ochrona narożników okiennych i drzwiowych (2,2+1,80+2,2)*4+(2,50+2,50+2,5)+(2,0+1,0+2,0)+(2,0+1,25+2,0)	m m	42,55	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42,55
211	KNR 2-02 d.8 2009-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku pom 240,240a, (11,65+5,7)*2*3,25+(3,15+5,8)*2*3,25	m ²		
			m ²	170,95	
				RAZEM	170,95
212	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.211	m ²	170,95	
				RAZEM	170,95
213	KNR 2-02 d.8 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.211	m ²	170,95	
				RAZEM	170,95
214	KNR-W 4-01 d.8 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,0*1,25	m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
215	KNR 4-01 d.8 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
216	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
217	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
218	KNR 4-01 d.8 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
219	KNR 2-02 d.8 2004-01 analogia	Obud.pionów CO płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw. 55-01	m ²		
		3,25*(0,15+0,40+0,15)*4	m ²	9,10	
				RAZEM	9,10
220	KNR 0-19 d.8 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami	m ²		
		pom 240 5,9*3,25	m ²	19,18	
				RAZEM	19,18
221	KNR 0-19 d.8 1024-10 wsp 0.5 do R za demontaż analogia	Demontaż z ścianek aluminiowych	m ²		
		pom 240 3,3*3,25+5,9*3,25	m ²	29,90	
				RAZEM	29,90
222	KNR-W 2-02 d.8 1040-02 wsp 0.5 do R za demontaż analogia	Demontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m ²		
		2,5*2,5	m ²	6,25	
				RAZEM	6,25
223	KNR-W 2-02 d.8 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		2,0*1,3	m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
224	KNR 2-05 d.8 0903-05	Sufity z blach stalow.,ocynkow.,powlekanych lakierem akrylowym panelowe S9-demontaż	m ²		
		pom 240,240a, 3,15*5,8+11,67*5,7	m ²	84,79	
				RAZEM	84,79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
225	KNR 4-01 d.8 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 11,65*0,5+0,6*2,25*3	m ² m ²	9,88	
				RAZEM	9,88
226	KNR 4-01 d.8 0708-06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 40 cm 2,5*3+(2,2+1,8+2,2)*3	m m	26,10	
				RAZEM	26,10
227	KNR 4-01 d.8 0701-09 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na belkach stalowych 11,65*(0,5+0,3+0,5)	m ² m ²	15,15	
				RAZEM	15,15
228	KNR-W 7-12 d.8 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręcznej konstrukcji pełnościennych poz.227	m ² m ²	15,15	
				RAZEM	15,15
229	KNR-W 7-12 d.8 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych poz.227	m ² m ²	15,15	
				RAZEM	15,15
230	KNR-W 7-12 d.8 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych poz.227	m ² m ²	15,15	
				RAZEM	15,15
231	KNR-W 2-02 d.8 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 11,65*1,0	m ² m ²	11,65	
				RAZEM	11,65
232	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności poz.202	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
233	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pom 240,240a, poz.202	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
234	NNRNKB d.8 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm pom 240,240a, poz.233	m ² m ²	85,68	
				RAZEM	85,68
235	KNR 4-01 d.8 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km poz.202*0,005+poz.203*0,01+poz.227*0,05	m ³ m ³	2,04	
				RAZEM	2,04
236	KNR 4-01 d.8 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 25 poz.235	m ³ m ³	2,04	
				RAZEM	2,04
9		ŁAZIENKI-WYPOSAŻENIE			
237	KNR 4-01 d.9 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko pom 5602.6503,5604,5605 2,2*4	m m	8,80	
				RAZEM	8,80
238	KNR 4-01 d.9 0321-04	Obsadzenie podokienników postformingu o dł. ponad 1.5 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
239	KNR 4-01 d.9 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільniowych pom 5603 3,25*0,55 pom 5608 3,25*0,55 pom 4503 0,5*3,25 pom 4505 0,55*3,25 pom 4508 B,C D	m ² m ² m ² m ² m ²	1,79 1,79 1,63 1,79	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,55*3,25*3 pom 4509 C,D,E	m ²	5,36	
		0,55*3,25*3 pom 4510	m ²	5,36	
		0,55*3,25 III piętro	m ²	1,79	
		3,25*0,55*8	m ²	14,30	
				RAZEM	33,81
240	KNR 4-01 d.9 0920-19 analogia	Montaż wyposażenia łazienek przez przykręcenie do ścian kołkami rozporowymi suszarki do rąk, dozowniki na mydło, pojemniki na papier	szt		
		11*2*3+24*2	szt	114,00	
				RAZEM	114,00
241	d.9 wycena indywidualna	Montaż luster w sanitariatach	szt		
		2*5+2*2*3	szt	22,00	
				RAZEM	22,00