

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Temont dachu budynku magazynowego nr 21
ADRES INWESTYCJI : CSU KSP w Starej Wsi
INWESTOR : Wydział Nieruchomości KSP
ADRES INWESTORA : 00-150 Warszawa, ul.Nowolipie2
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Podlasek
DATA OPRACOWANIA : 2011-06-27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2011-06-27

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	45.2*(12.65+1.5+1.2)	m ²	693.82	
				RAZEM	693.82
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	Krotność = 4 poz.1	m ²	693.82	
				RAZEM	693.82
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(12.65*2+1.5+1.2+45.2*2)*0.35	m ²	41.44	
				RAZEM	41.44
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	5.0*2*2	m	20.00	
				RAZEM	20.00
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	45.2*2*0.35	m	31.64	
				RAZEM	31.64
6	KNR-W 4-02	Demontaż wywiewników dachowych wraz z podstawami	szt.		
d.1	40206-01	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach	m ²		
d.1	0703-02	45.2*0.5*2	m ²	45.20	
				RAZEM	45.20
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z beto-nów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0726-04	poz.7	m ²	45.20	
				RAZEM	45.20
9	KNR 4-01	Uzupełnienie płyt korytkowych dachowych o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
d.1	0803-01	poz.1*30%	m ²	208.15	
				RAZEM	208.15
10	KNR 2-17	Wywiewniki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 450 mm	szt.		
d.1	0152-04	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod papę ter-mozgrzewalną.	m ²		
d.1	1115-01	poz.1	m ²	693.82	
				RAZEM	693.82
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	poz.1	m ²	693.82	
				RAZEM	693.82
13	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
d.1	0528-04	5.0*2+7.0	m	17.00	
				RAZEM	17.00
14	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	(45.2*2 +12.65*2+1.5+1.2)*0.35	m ²	41.44	
				RAZEM	41.44
15	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1	0108-01	3	kurs	3.00	
				RAZEM	3.00
16	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.1	0108-04	Krotność = 29 3	kurs	3.00	
				RAZEM	3.00
17	analiza indy-widualna	Utylizacja papy	t		
d.1		(poz.1*2+poz.2*2*4)/1000	t	6.94	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.94
2		Roboty elektryczne			
18	KNR 4-03 d.2 0701-07	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na konstrukcji stalowej mocowanych przez przykręcenie przy użyciu wiertarki elektrycznej 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
19	KNR 4-03 d.2 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym 130.0	m m	130.00	
				RAZEM	130.00
20	KNR 4-03 d.2 0711-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
21	KNNR 5 d.2 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNNR 5 d.2 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00