
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111320-7 Rozbiórka instalacji ochronnych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej
ADRES INWESTYCJI : Siedziba KSP w Warszawie, Nowy Pałac; ul. Nowolipie 2
INWESTOR : Komenda Stołeczna Policji;
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowolipie 2
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU; CPV: 45111320-7;			
1 d.1	KNR AL-01 0401-01 z.o 3.2.	SST-01	Demontaż czujek pożarowych - jonizacyjna czujka dymu DIO 31A/2 (łącznie z utylizacją w wyspecjalizowanej jednostce)	szt.		
			160	szt.	160.00	
					RAZEM	160.00
2 d.1	KNR AL-01 0401-03	SST-01	Demontaż czujek pożarowych - czujnik temperatury CTUE-10	szt.		
			30	szt.	30.00	
					RAZEM	30.00
3 d.1	KNR AL-01 0403-02	SST-01	Demontaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek G30	szt.		
			160	szt.	160.00	
					RAZEM	160.00
4 d.1	KNR AL-01 0402-02	SST-01	Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego ROP-30	szt.		
			18	szt.	18.00	
					RAZEM	18.00
5 d.1	KNR AL-01 0404-05	SST-01	Demontaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźnik zadziałania WZ	szt.		
			30 60	szt.	60.00	
					RAZEM	60.00
6 d.1	KNR AL-01 0404-09	SST-01	Demontaż urządzeń i elementów SAP - centrala SAP CSP 35, Przystawka linio- wa PCSP 35	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
7 d.1	KNR-W 5-08 0226-01	SST-01	Demontaż przewodów kabelkowych z listew, kanałów elektroinstalacyjnych i ru- rek	m		
			1200+2000	m	3 200.00	
					RAZEM	3 200.00
2			SAP CPV: 45312100-8;			
8 d.2	KNR 5-06 1606-04	SST-01	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie - Gniazdo czujki USB 501-1	szt.		
			572	szt.	572.00	
					RAZEM	572.00
9 d.2	KNR 5-06 1612-02	SST-01	Instalowanie wielokryteriowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Czujka interaktywna MTD 533X	szt.		
			572	szt.	572.00	
					RAZEM	572.00
10 d.2	KNR 5-06 1609-05	SST-01	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie - MCP-545X 1R PL	szt.		
			20	szt.	20.00	
					RAZEM	20.00
11 d.2	KNR 5-06 1606-04	SST-01	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych dla sygnalizatora akustycznego - puszka instalacyjna SAK PIP-1A	szt.		
			29	szt.	29.00	
					RAZEM	29.00
12 d.2	KNR 5-06 1612-08	SST-01	Instalowanie dodatkowych wewnętrznych wskaźników zadziałania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - sygnalizator akustyczno-optyczny SAK6	szt.		
			29	szt.	29.00	
					RAZEM	29.00
13 d.2	KNR 5-06 1606-02	SST-01	Instalowanie gniazd i obudów w wykonaniu zwykłym do wskaźników zadziałania - obudowa PIG	szt.		
			166	szt.	166.00	
					RAZEM	166.00
14 d.2	KNR 5-06 1612-08	SST-01	Instalowanie dodatkowych wewnętrznych wskaźników zadziałania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Wskaźnik BX- UPI	szt.		
			166	szt.	166.00	
					RAZEM	166.00
15 d.2	KNR AL-01 0404-09	SST-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduł sterujący z obudową BX-OI3	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00

- 3 -