
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111320-7 Rozbiórka instalacji ochronnych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu
ADRES INWESTYCJI : Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2
INWESTOR : Komenda Stołeczna Policji
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Nowolipie 2
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu			
1 d.1	KNR 5-08 0201-03	SST-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków w podłożu beton- uchwyty pożarowe + kołki stalowe atestowane 550	m		
				m	550.00	
					RAZEM	550.00
2 d.1	KNR 5-08 0211-01	SST-02	Przewody kabelkowe n.t. w powłocpolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane uchwytami na przygotowanym podłożu - przewody kabelkowe (N)HXH FE 189/E90 06/1kV. 550	m		
				m	550.00	
					RAZEM	550.00
3 d.1	KNR 5-08 0401-22	SST-02	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących 11	aparat		
				aparat	11.00	
					RAZEM	11.00
4 d.1	KNR 5-08 0701-16	SST-02	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4 mocow.) 11	szt.		
				szt.	11.00	
					RAZEM	11.00
5 d.1	KNR 5-08 0403-10	SST-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Wyłącznik kompaktowy MC3-N 3p 400A + wyzwalacz wzrostowy MC2/3- XAL230V + szyna elastyczna 11	szt.		
				szt.	11.00	
					RAZEM	11.00
6 d.1	KNR 5-08 0402-01	SST-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Automatyczny przełącznik faz 2	szt.		
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
7 d.1	KNR 5-08 0301-02	SST-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły 2	szt.		
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
8 d.1	KNR 5-08 0307-02	SST-02	Montaż na gotowym podłożu przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem -przycisk ppoż natynkowy 2	szt.		
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
9 d.1	KNR 5-08 0402-01	SST-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Rozłącznik bezpiecznikowy TYTAN II 63A 3p na wkładki D01 + wkładki 16 A DO1 + główki 2	szt.		
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
10 d.1	KNR 5-08 0402-01	SST-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Rozłącznik bezpiecznikowy 160A zaciski most. 70mm2 na płytę+wkładka topikowa NH00 400V AC/ 25A 1	szt.		
				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
11 d.1	KNR 4-03 1202-02	SST-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 11	pomiar.		
				pomiar.	11.00	
					RAZEM	11.00
12 d.1	Analiza własna	SST-02	Uzgodnienia z inwestorem, zapoznanie się z układem zasilania, sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1	kpl.		
				kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00