

Zat. nr 3 do
opisu przedmiotu
zamówienia.

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112330-7 Rekultywacja terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja terenu zaplecza psów służbowych
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Włochowska 25/33
INWESTOR : Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Czerko
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2014

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Wydziału Inwestycji i Remontów KSP
mgr inż. Jacek CZERKO



Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rekultywacja terenu; oczyszczenie gruntu z kawałków gruzu, szkła, kamieni itp, częściowe zebranie zanieczyszczono- nego gruntu, wyrównanie - wyprofilowanie terenu terenu, dowiezienie ziemi, założenie trawników. Ułożenie chodnika z kostki betonowej					
1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie nieza- drzewionym 3110+1060+1400+130+150+150+200+625	m ² m ²	6825.000	
				RAZEM	6825.000
2	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i ze- branie w stosy poz.1	m ² m ²	6825.000	
				RAZEM	6825.000
3	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 6	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-21 0110-01 analogia	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm - /krzewy, drobne drzewka - samosiejki/ 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-01 0108-05 analogia	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.07	ha ha	0.070	
				RAZEM	0.070
6	KNR 2-21 0101-04 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km + wykarczowane krzewy i drobne drzewka 6+5	m ³ m ³	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km + wykarczowa- wane krzewy i drobne drzewka Krotność = 20 6+5	m ³ m ³	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 2-21 0217-01 analogia	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt częściowo zdarniony - powierzchniowo zanieczyszczony kawałkami szkła, drobnym gruzem) (150+130+150)*0.1*50%	m ³ m ³	21.500	
				RAZEM	21.500
9	KNR 2-21 0217-04 analogia	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadar- niony - zanieczyszczony kawałkami szkła itp.) - średnia grubość 5 cm (1410+590)*0.05*50%	m ³ m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - Przewiezienie ziemi w obrębie obiektu - zaplecza psów służbowych poz.8+poz.9	m ³ m ³	71.500	
				RAZEM	71.500
11	KNR 2-21 0218-03 analogia	Rozścielenie ziemi spycharkami na terenie płaskim - podłoże pod traw- nik /mieszanka ziemi urodzajnej, piachu, gliny, lekki grunt/ podniesienie i wyrównanie terenu/ - duży tor przeszkód, teren wzdłuż ogrodzenia od drogi głównej. ŚREDNIA GRUBOŚĆ ; tor przeszkód 10 cm , wybieg duży teren przy ogrodzeniu - 5 cm 1410*0.05+3114*0.10	m ³ m ³	381.900	
				RAZEM	381.900
12	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim- wąskie WYBIEGI- 6 szt. - grubość średnia 10 cm - podłoże pod trawnik /mieszanka ziemi urodzajnej, piachu, gliny, lekki grunt/ podniesie- nie i wyrównanie terenu/ 1060*0.1*50%	m ³ m ³	53.000	
				RAZEM	53.000
13	analiza in- dywidualna	dostawa ziemi urodzajnej /łącznie z transportem/ - podłoże pod trawnik / mieszanka ziemi urodzajnej, piachu, gliny, lekki grunt /na podniesienie i wyrównanie terenu/ poz.11+poz.12	m ³ m ³	434.900	
				RAZEM	434.900
14	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płas- kim grubość warstwy 2 cm /teren przy kontenerach, kojcach, przy chodni- kach/ 0.06 +0.0202+0.016+0.013+0.015	ha ha	0.124	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.124
15	KNR 2-21 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 2 poz. 14*0.5	ha		
			ha	0.062	
				RAZEM	0.062
16	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 156+130+202+150	m ²		
			m ²	638.000	
				RAZEM	638.000
17	KNR 2-21 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0.311+0.106+0.063+0.141	ha		
			ha	0.621	
				RAZEM	0.621
18	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17	m ²		
			m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
19	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 17	m ²		
			m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
20	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 21	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- wa- ny
1.	azofoska	t	0.3424		0.3424	0.00	0.00					
2.	łuczeń kamienny niesortowany	t	1.0574		1.0574	0.00	0.00					
3.	piasek	m ³	1.5693		1.5693	0.00	-0.00					
4.	pospółka	m ³	2.6741		2.6741	0.00	0.00					
5.	cement portlandzki zwykły bez do- datków "35"	t	0.1989		0.1989	0.00	0.00					
6.	nasiona traw	kg	12.7600		12.7600	0.00	0.00					
7.	nasiona traw'	kg	124.200 0		124.200 0	0.00	0.00					
8.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	21.4200		21.4200	0.00	0.00					
9.	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	17.4250		17.4250	0.00	0.00					
10.	woda	m ³	7.8990		7.8990	0.00	0.00					
11.	torf ogrodniczy	m ³	3.9060		3.9060	0.00	0.00					
12.	ziemia urodzajna (humus)	m ³	31.2040		31.2040	0.00	0.00					
13.	ziemia urodzajna pod trawnik - wy- równanie terenu	m ³	434.900 0		434.900 0	0.00	0.00					
14.	0	zł					-0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gaśnicowa 40 kW (55 KM)	m-g	15.2760	0.00	0.00
2.	spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM)	m-g	1.4500	0.00	0.00
3.	spycharka gaśnicowa 74 kW (100 KM)	m-g	3.0800	0.00	0.00
4.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.2720	0.00	0.00
5.	piła motorowa łańcuchowa	m-g	6.4000	0.00	0.00
6.	glebogryzarka (bez ciągnika)	m-g	2.8193	0.00	0.00
7.	brona talerzowa (bez ciągnika)	m-g	0.0289	0.00	0.00
8.	ciągnik kołowy	m-g	5.5890	0.00	0.00
9.	ciągnik gaśnicowy 55 kW (75KM)	m-g	0.0289	0.00	0.00
10.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	6.9740	0.00	0.00
11.	samochód samowyładowczy 5 t'	m-g	45.0450	0.00	0.00
12.	wibrator powierzchniowy	m-g	2.2100	0.00	0.00
13.	skrapiaarka do bitumu przewożna z ręczna pompa 250-500 dm3	m-g	0.2720	0.00	0.00
14.	piła do cięcia kostki	m-g	0.4250	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł