

Wykaz czynności do wykonania w ramach zadania

1. Wykonanie projektu wykonawczego adaptacji konstrukcji masztowej na podstawie przedmiaru.
2. Wykonanie prac remontowo – instalacyjnych konstrukcji masztowej zgodnie z załączonym przedmiarem i specyfikacją (materiały do wykonania zadania zapewnia Wykonawca).
3. Zgłoszenie prac budowlanych w imieniu Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykaz sprzętu i materiałów

Typ	ilość	jednostka miary	opis
Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 24x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD	170	mb	kabel jednomodowy 24 włókna
Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 24x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD	120	mb	kabel jednomodowy 24 włókna w relacji Dyżurka -Wieża
Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 24x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD	660	mb	kabel jednomodowy 24 włókna w relacji Dyżurka -Wieża
Opaski kablowe, 2,5 x 80 mm lub, 2,5 x 100 mm czarne,temp. Otoczenia: -40°C do +80°C, 100szt w opakowaniu	4	op	akcesoria montażowe kabłą optycznego
chusteczki bezpyłowe do czyszczenia włókien światłowodowych, opakowanie= 250 lub 280 szt.	2	op	akcesoria montażowe kabla optycznego
IPA płyn do czyszczenia włókien światłowodowych, na bazie alkoholu izopropylenowego, opakowanie= 1 litr	1	litr	akcesoria montażowe kabla optycznego
Ośłona spawu światłowodowego 45 mm	150	szt.	akcesoria montażowe kabla optycznego
rura peszel niepalny zewn.Ø20 wewn.Ø18 do układania kabla optycznego wewnątrz budynków	150	mb	akcesoria montażowe kabla optycznego
uchwyt UZ-22 100szt.	1	op.	montaż peszla
kołki rozporowe Ø8mm 4/50 z wkrętami 100szt	1	op.	montaż peszla
Studnia kablowa SK2 kompletna (2 elementowa, lekka, 2 dekle, 2 otworowa,2 stronna) - pełni rolę głównych studni przelotowych i miejsca do wyłożenia zapsów kabli wykonania przepustów do budynków	14	szt.	akcesoria montażowe kabla optycznego
Zaślepka adaptera SC duplex	144	szt.	do przełącznic
Kompletna przełącznica światłowodowa, 19", 1U , 12xSC/APC SM duplex, 24x pigtail SC/APC SM, 1m, 9/125, G652D, 2 kasety, wyposażona w adaptory	6	szt.	zakończenie kabli
Szafa wisząca 19" 21U/600/615, dzielona, drzwi szklane	2	szt.	zakończenie kabla, osprzęt teleinformatyczny
UPS 3kVA APC SURT3000RMXLI EAN 4053162042476 Informacje podstawowe Linia Smart-UPS RT	3	szt.	wyposażenie do szafy dystrybucyjnej
studnia kablowa SK1 kompletna	10	szt.	kanalizacja teletechniczna
rura AROTA z pilotem 110mm dwuścienna	1092	mb	kanalizacja teletechniczna

Antena bazowa Szerokopasmowa SD-1300	3	szt.	
Switch centralny	1	kpl	24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base (WS-C2960S-24PS-L)
Switch obiektowy	3	kpl	24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24PC-S)
Wkładka SFP	8	szt.	

Handwritten signature

Handwritten signature