


**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

42416100-6 Windy  
45313100-5 Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : Komisariat Policji Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57  
INWESTOR : KOMENDA STOŁĘCZNA POLICJI  
ADRES INWESTORA : ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JACEK CZERKO  
DATA OPRACOWANIA : 16.11.2015

  
KIEROWNIK NADZORU  
nadzoru inwestycyjnego  
mgr inż. Jacek CZERKO

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.11.2015

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 - 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ do posadowienia platformy - wg DTR dla wybranego typu platformy /alternatywnie WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ - posadowienie platformy/ 1.2*2.0*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	4.200
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
2	analiza indywidualna	montaż platformy pionowej elektrycznej /dla osób niepełnosprawnych/ o wymiarach w rzucie ok. 175 x 115 cm przy schodach zewnętrznych /wejście główne do budynku/, zgodnie z Projektem Budowlanym zamiennym	kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	analiza indywidualna	Dostawa platformy pionowej elektrycznej /dla osób niepełnosprawnych/ o wymiarach w rzucie ok. 175 x 115 cm przy schodach zewnętrznych /wejście główne do budynku/, zgodnie z Projektem Budowlanym zamiennym; zasilanie 230 V, wysokość podnoszenia 1,0 m (+- 5.0 cm), ze stali nierdzewnej, wjazd i wyjazd usytuowany pod kątem 90 stopni.	kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dostosowanie opaski, podejścia (3+2)*0.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.750	3.750
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
5	KNR 2-31 0407-05 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę - dostosowanie podjazdu do platformy	m m	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 4-01 1301-04 analogia	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych -PRZERÓBKA ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY SCHODOWEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ - wyjazd z platformy na podest schodowy. W zależności od wyposażenia platformy - WYKONANIE FURKI ZABEZPIECZAJĄCEJ - /stal nierdzewna/ 1.5*1.25	m m	1.875	1.875
				<b>RAZEM</b>	<b>1.875</b>
7	analiza indywidualna	Uzyskanie rejestracji w UDT, sporządzenie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, zapewnienie niezbędnej konserwacji i przeglądów serwisowych w okresie gwarancji urządzenia (wymaganej przepisami )	kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
Wydziału Inwestycji i Remontów KSP  
mgr inż. Jacek CZERKO