

Opis przedmiotu zamówienia

- pogłębienie przykanalika o ok. 13 cm na odległości ok. 11,5 mb,
- wymiana rury o śr. 160 mm na długości ok. 11,5 mb na rurę z tworzywa sztucznego,
- wymiana studzienki istniejącej z kręgów betonowych o śr. 120 cm i głębokości 2,5 m. wraz z pogłębieniem o ok. 15 cm,
- zabezpieczenie terenu i miejsca pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie wszystkich prac porządkowych,
- wykonanie wszystkich prac odtworzeniowych (między innymi nawierzchni),
- utylizacja materiałów,
- podłączenie wykonanej kanalizacji z istniejącą,
- wszelkie inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- przeprowadzić niwelatorem badanie spadku instalacji kanalizacji,
- wykonanie - w porozumieniu z użytkownikiem - w ciągu 1 dnia wymiany odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową studzienki przy wyłączonej kanalizacji (w pozostałych dniach przeznaczonych na wykonanie zadania kanalizacja powinna działać).

Wszystkie prace mają na celu uzyskanie właściwego spadku przewodów kanalizacyjnych i powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami pod nadzorem inspektora robót sanitarnych.

Kawonow.
Dmbr