

Nazwa i adres Zamawiającego:
KOMENDASTOLECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 200 – 150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługa montażu stałej bariery szklanej nad ladą w punktach recepcji dla obiektów Komend Rejonowych Policji
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 1</u> Komenda Rejonowa Policji Warszawa III ul. Opaczewska 8
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 2</u> Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV ul. Żytnia 36
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 3</u> Komenda Rejonowa Policji Warszawa V ul. Żeromskiego 7
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 4</u> Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI ul. Jagiellońska 51
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 5</u> Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII ul. Grenadierów 73/75

Wspólny słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

CPV:71500000-3-Usługi związane z budownictwem

Warszawa, marzec 2016r.

OBIEKT 1

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej,

1.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela pomieszczenie recepcji od korytarza. Istniejący otwór (wymiary: 150cm x 82cm) w ścianie murowanej wykończony jest blatem z płyty meblowej na wys. 119 cm od podłogi.



Fot. 1 lady w recepcji od strony korytarza

1.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady, Przegrodę szklaną należy montować z 15cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 185 cm od podłogi (lady z blatem 119cm + pustka 15 cm + szkło bariery 51cm + pustka między górną krawędzią bariery i krawędzią otworu 16cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych -44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy jako bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzysłaniający efekt wizualny.



Fot. 2 poglądowy rysunek lokalizacji lady OBIEKT 2

2.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV przy ul. Żytniej 36

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej,

2.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela punkt recepcyjny od poczekalni. Istniejąca lada jest wykonana na łukowej ścianie murowanej o wys.110 cm i długości 300 cm i wykończonej blatem z płyty meblowej.



Fot. 3 lada w recepcji od strony poczekalni

1.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady, Przegrodę szklaną należy montować z 15cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lada z blatem 110cm + pustka 15 cm + szkło bariery 105 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych -44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy jako bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzytłaczający efekt wizualny.

Z uwagi na zaokrąglony kształt lady dopuszczalne jest wykonanie przegrody prostymi łamanymi odcinkami zamiast zaokrąglania.



Fot. 4poglądowy rysunek lokalizacji lady

OBIEKT 3

3.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej,

3.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela pomieszczenie recepcji od poczekalni. Istniejąca lada jest wykonana na prostej ścianie murowanej o wys. 110 cm i długości 400 cm wykończona blatem z płyty meblowej.



Fot. 5 lada w recepcji od strony poczekalni

1.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady, przegrodę szklaną należy montować z 15cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lada z blatem 110 cm + pustka 15 cm + szkło bariery 105 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych -44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy jako bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzytłaczający efekt wizualny.



Fot. 6. poglądowy rysunek lokalizacji lady

4.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI przy ul. Jagiellońskiej 51

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej,

4.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela punkt recepcyjny od poczekalni. Istniejąca lada to zabudowa z płyty meblowej o nieregularnej wysokości. Minimalna wysokość z blatem roboczym to 110 cm, łączna długość strony frontowej oraz strony bocznej lady to 675 cm (całość jest w kształcie litery L).



Fot. 7 lada w recepcji od strony poczekalni – strona frontowa



Fot. 8 lada w recepcji od strony poczekalni – strona boczna

4.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady z obu stron: frontowej i bocznej. Przegrodę szklaną należy montować z 15cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lada z blatem 110cm + pustka 15 cm + szkło bariery 105 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych szyba 44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzytłaczający efekt wizualny.

UWAGA : Dla istniejącej zabudowy meblowej należy przewidzieć montaż konstrukcji ze stali nierdzewnej /słupki pionowe) do samej podłogi.



Fot. 9 pogładowy rysunek lokalizacji lady

5.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- d) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- e) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- f) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej,

5.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela punkt recepcyjny od poczekalni. Istniejąca lada jest wykonana na łukowej ścianie murowanej o wys. 110 cm i długości 420 cm i wykończonej blatem z płyty meblowej.



Fot. 10. lada w recepcji od strony poczekalni

5.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady. Przegrodę szklaną należy montować z 15cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lada z blatem 110 cm + pustka 15 cm + szkło bariery 105 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby

bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych szyba 44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzytłaczający efekt wizualny.

Z uwagi na zaokrąglony kształt lady dopuszczalne jest wykonanie przegrody prostymi łamanymi odcinkami zamiast zaokrąglania.



Fot. 11 poglądowy rysunek lokalizacji lady

Uwaga:

Ostateczny sposób montażu stałej bariery szklanej wraz z koncepcją i zastosowanym materiałem zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

Zastosowane materiały oraz technologia montażu musi zapewnić odpowiednią sztywność i wytrzymałość konstrukcyjną (montaż do ściany, posadzki). Wykonana bariera szklana ma zapewnić barierę fizyczną jako środek chroniący granice miejsca do strefy zamkniętej.

Załączone rysunki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią rysunki poglądowe. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów i uwarunkowań montażowych w naturze w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Na zastosowane materiały należy dostarczyć zaświadczenia od producenta potwierdzające wymagane parametry techniczne.

Usługa montażu barier odbywać się będzie w czynnych obiektach w strefie w której przyjmowani są petenci. Prace należy tak organizować i prowadzić, aby zapewnić ciągłą pracę pracowników policji i ograniczyć w minimalnym stopniu utrudnienia z tym związane.

W trakcie realizacji zamówienia należy utrzymywać czystość i porządek w strefie prac montażowych.

Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany przez:

Jerzy Szulkowski WIR KSP.....

Mateusz Olszak WIR KSP.....

Teresa Podlasek WIR KSP.....