

Nazwa i adres Zamawiającego:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI**ul. Nowolipie 2 00 – 150 Warszawa****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa przedmiotu zamówienia	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi montażu stałej bariery szklanej nad ladą w punktach recepcji dla obiektów Komend Powiatowych Policji
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 1</u> Komenda Powiatowa Policji w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 26 B
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 2</u> Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 3
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 3</u> Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 19
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 4</u> Komenda Powiatowa Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 276
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 5</u> Komenda Powiatowa Policji w Wołominie przy ul. Wileńskiej 43 A
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 6</u> Komenda Powiatowa Policji w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7a
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	<u>Obiekt 7</u> Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3

Wspólny słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

CPV:71500000-3-Usługi związane z budownictwem

Warszawa, marzec 2016r.

Obiekt 1

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie przy ul Jagiellońskiej 26B.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, ludy w trakcie montażu zabudowy szklanej,

1.2 Opis istniejącej ludy

Istniejące pomieszczenie recepcji jest oddzielone od poczekalni muirowaną ścianą z otwartym otworem o wymiarach 268cm x 138 cm. Lada jest wykończona płytą meblową zamontowaną na szerokości otworu.



Fot. 1. lada w recepcji od strony poczekalni

1.3 Specyfikacja techniczna

Stalą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem ludy, Przegrodę szklaną należy montować z 15cm pustką nad blatem ludy /prześwit podawczy/.

Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej ludy, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 210 cm od podłogi (lada z blatem 100 cm + pustka 15 cm + szkło bariery 95 cm + pustka między górną krawędzią bariery i krawędzią otworu 28cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych -44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy jako bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzyłaczający efekt wizualny.



Fot. 2. poglądowy rysunek lokalizacji ludy

Obiekt 2

2.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 3

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania

przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.

- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej,

2.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela punkt recepcyjny od poczekalni. Istniejąca lada jest wykonana na łukowej ścianie murowanej o wys. 104 cm i długości 400 cm i wykończonej blatem z płyty meblowej.



Fot. 3. lada w recepcji od strony poczekalni

2.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady, Przegrodę szklaną należy montować z 15 cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lada z blatem 104 cm + pustka 15 cm + szkło bariery 111 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych -44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy jako bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzytłaczający efekt wizualny.

Z uwagi na zaokrąglony kształt lady dopuszczalne jest wykonanie przegrody prostymi łamanymi odcinkami zamiast zaokrąglania.



Fot. 4. poglądowy rysunek lokalizacji lady

Obiekt 3

3.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 19.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej

3.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela punkt recepcyjny od poczekalni. Istniejąca lada jest wykonana na łukowej ścianie murowanej o wys. 112 cm i długości 365 cm i wykończona jest blatem z płyty meblowej.



Fot. 5. lada w recepcji od strony poczekalni

3.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady, Przegrodę szklaną należy montować z 15cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lady z blatem 112cm + pustka 15 cm + szkło bariery 103 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych -44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy jako bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzytłaczający efekt wizualny.

Z uwagi na zaokrąglony kształt lady dopuszczalne jest wykonanie przegrody prostymi łamanymi odcinkami zamiast zaokrąglania.



Fot. 6. poglądowy rysunek lokalizacji lady

Obiekt 4

4.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 276

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej

4.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela pomieszczenie recepcji od poczekalni. Istniejąca lada to ściana murowana o wys. 115 cm i długości 238 cm przykryta blatem z płyty meblowej.



Fot. 7. lada w recepcji od strony poczekalni

4.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady, Przegrodę szklaną należy montować z 15cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lady z blatem 115cm + pustka 15 cm + szkło bariery 100 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych -44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy jako bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzytłaczający efekt wizualny.



Fot. 8. poglądowy rysunek lokalizacji lady

5.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie przy ul. Wilińskiej 43A.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej

5.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela pomieszczenie recepcji od poczekalni. Istniejąca lada to ściana murowana o nieregularnym kształcie (linia krzywoliniowa) o wys. 111,5 cm i łącznej długości 410 cm przykryta blatem z płyty meblowej .



Fot. 9. lada w recepcji od strony poczekalni

5.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady, Przegrodę szklaną należy montować z 15 cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lady z blatem 112cm + pustka 15 cm + szkło bariery 102 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych -44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy jako bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzyłaczający efekt wizualny.

Z uwagi na krzywoliniowy kształt lady dopuszczalne jest wykonanie przegrody prostymi łamanymi odcinkami zamiast zaokrąglania.



Fot. 10. poglądowy rysunek lokalizacji lady

Obiekt 6

6.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7A.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania

przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.

- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej

6.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela punkt recepcyjny od poczekalni. Istniejąca lada to ściana murowana łamana składająca się z trzech odcinków o łącznej długości 335 cm i wys. 102 cm i pokryta jest blatem z płyty meblowej.



Fot. 11. lada w recepcji od strony poczekalni

6.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lady, Przegrodę szklaną należy montować z 15 cm pustką nad blatem lady /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lady, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lady z blatem 102cm + pustka 15 cm + szkło bariery 113 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych -44,4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy jako bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzytłaczający efekt wizualny.



Fot. 12. poglądowy rysunek lokalizacji lady

Obiekt 7

7.1 Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery szklanej w punkcie recepcyjnym w:

Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.
- c) koszty napraw wynikających z uszkodzenia istniejących ścian, posadzki, lady w trakcie montażu zabudowy szklanej

7.2 Opis istniejącej lady

Lada oddziela punkt recepcyjny od poczekalni. Istniejąca lada to zaokrąglona zabudowa z płyty meblowej o wysokości 110 cm i długości 470 cm (całość jest w kształcie litery L).



Fot. 13. lada w recepcji od strony poczekalni



Fot. 14. lada w recepcji od strony poczekalni

7.3 Specyfikacja techniczna

Stałą zabudowę szklaną należy wykonać jako nie pełną zabudowę, montowaną nad blatem lada. Przegrodę szklaną należy montować z 15cm pustką nad blatem lada /prześwit podawczy/. Ostateczna wysokość zabudowy, będzie wynikała z wysokość istniejącej lada, która łącznie z planowaną barierą ma zagwarantować zabezpieczenie do wysokości 230 cm od podłogi (lada z blatem 110 cm + pustka 15 cm + szkło bariery 105 cm). Szklaną zabudowę należy wykonać z szyby bezpiecznej, laminowanej, o krawędziach szlifowanych szyba 44.4, klasa wytrzymałości P4A. Konstrukcja zabudowy bezramowa z mocowaniem szkła za pomocą mocowań punktowych, klamer, dystansów i słupków ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym. Oczekiwany jest estetyczny, lekki i nieprzytłaczający efekt wizualny.

UWAGA: Dla istniejącej zabudowy meblowej należy przewidzieć montaż konstrukcji ze stali nierdzewnej /słupki pionowe) do samej podłogi.



Fot. 15. poglądowy rysunek lokalizacji lady

Uwaga:

Ostateczny sposób montażu stałej bariery szklanej wraz z koncepcją i zastosowanym materiałem zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

Zastosowane materiały oraz technologia montażu musi zapewnić odpowiednią sztywność i wytrzymałość konstrukcyjną (montaż do ściany, posadzki). Wykonana bariera szklana ma zapewnić barierę fizyczną jako środek chroniący granice miejsca do strefy zamkniętej.

Załączone rysunki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią rysunki poglądowe. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów i uwarunkowań montażowych w naturze w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Na zastosowane materiały należy dostarczyć zaświadczenia od producenta potwierdzające wymagane parametry techniczne.

Usługa montażu barier odbywać się będzie w czynnych obiektach w strefie w której przyjmowani są petenci. Prace należy tak organizować i prowadzić, aby zapewnić

ciągłą pracę pracowników policji i ograniczyć w minimalnym stopniu utrudnienia z tym związane.

W trakcie realizacji zamówienia należy utrzymywać czystość i porządek w strefie prac montażowych.

Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany przez:

Jerzy Szulkowski WIR KSP.....

Mateusz Olszak WIR KSP.....

Teresa Podlasek WIR KSP