

ZAKRES RZECZOWO - ILOŚCIOWY

(należy rozpatrywać łącznie z opisem i specyfikacją techniczno-materiałową)

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	V PIĘTRO			
1.1	Zabezpieczenie okien, parapetów, desek odbojowych , drzwi folią	m2		
	<pom 501> $(1.6+0.5)*4.45+0.3*(3.2*2+3.6)$	m2	12.35	
	<pom 502> $(1.6+0.5)*4.5+0.3*3.5+0.8*2.0*2*2$	m2	16.90	
	<pom 503> $(1.6+0.5)*2.3+(1.6+0.5)*2.25+0.3*3.5+0.8*2.0*2*2$	m2	17.01	
	<pom 504> $(1.6+0.5)*2.3+0.3*4.8+0.8*2.0*2*2$	m2	12.67	
	<pom 506> $(1.6+0.5)*2.3+0.3*(4.6*2+1.4)$	m2	8.01	
	<pom 507> $(1.6+0.5)*2.3$	m2	4.83	
	<pom 508 serwerownia> $(1.6+0.5)*2.3+0.3*(4.8+3.5)+1.5*2.5*2$	m2	14.82	
	<pom 510a> $(1.6+0.5)*1.6+0.3*(2.1+1.2)+0.8*2.0*2$	m2	7.55	
	<pom 510> $(1.6+0.5)*2.3+0.3*(4.25*2+1.4)$	m2	7.80	
	<pom 511> $(1.6+0.5)*2.3+0.3*(4.8+1.2)$	m2	6.63	
	<korytarz mały > $2.2*2.7*2$	m2	11.88	
	<korytarz główny> $1.55*2.06*2*2+0.8*2.0*2*3$	m2	22.37	
	<korytarz przy windzie > $(1.6+0.5)*2.3+1.05*2.0*2$	m2	9.03	
	<lazienka damska > $(2.05*1.45+2.45+1.95)*2*2.5+1.95*2*1.5$	m2	42.71	
	<lazienka męska > $2.75*1.4+(2.45+2.5)*2*2.5+1.0*2*2.5$	m2	33.60	
			RAZEM	228.16
1.2	Oczyszczenie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych	m2		
	<pom 501> $3.53*4.85$	m2	17.12	
	<pom 506> $2.45*4.95$	m2	12.13	
	<pom 507> $2.5*4.95$	m2	12.38	
	<pom 510a> $1.98*4.17$	m2	8.26	
	<pom 510> $2.46*4.95$	m2	12.18	
	<pom 511> $2.39*4.95$	m2	11.83	
	<korytarz mały> $3.97*2.0$	m2	7.94	
	<korytarz duży> $9.3*2.0$	m2	18.60	
	<korytarz przy windzie> $4.8*2.8$	m2	13.44	
			RAZEM	113.88
1.3	Impregnacja wykładziny polimerem	m2		
	poz.1.2	m2	113.88	
			RAZEM	113.88
1.4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	<pom 502> $4.8*3.62$	m2	17.38	
	<pom 503> $5.18*4.85$	m2	25.12	
	<pom 504> $2.5*4.96$	m2	12.40	
	<pom 508 serwerownia> $2.3*4.9$	m2	11.27	
			RAZEM	66.17

1.5	Usunięcie z podłoża resztek i wyrównanie nierówności po zerwaniu wykładziny podłogowej w tym ewentualne usunięcie części szlichty cementowej	m2		
	poz.1.4	m2	66.17	
			RAZEM	66.17
1.6	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów	m2		
	poz.1.4	m2	66.17	
			RAZEM	66.17
1.7	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 10 mm wykonywane w pomieszczeniach	m2		
	poz.1.4	m2	66.17	
			RAZEM	66.17
1.8	Mechaniczne szlifowanie posadzki pod wykładzinę w pomieszczeniach	m2		
	poz.1.4	m2	66.17	
			RAZEM	66.17
1.9	Posadzki z wykładziny rulonowej, homogenicznych z tworzyw sztucznych o wzmocnionej odporności łączone przez zgrzewanie	m2		
	poz.1.4	m2	66.17	
			RAZEM	66.17
1.10	Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
	poz.1.4*1.2	m	79.40	
			RAZEM	79.40
1.11	Uzupełnienie pręta spawalniczego w czyszczonych posadzkach z wykładzin z tworzywnych sztucznych o wzmocnionej odporności	m		
	poz.1.2*4%	m	4.56	
			RAZEM	4.56
1.12	Wymiana drzwi wraz z ościeżnicą stalową na drzwi wzmocnione kl. C o pow.do 2 m2 z nową ościeżnicą i kompletem okuć.	szt.		
	<pom 507> 1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
			RAZEM	1.60
1.13	Wymiana łazienkowych skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych	m2		

	jednodzielnych o powierzchni do 1,6 m2 oszklonych szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone wraz z kompletem okuć			
	< łazienka damska i męska >0.8*2.0*3	m2	4.80	
			RAZEM	4.80
1.14	Wymiana kratki wentylacyjnych o wym. 14x14 na kratki lakierowane proszkowo	szt.		
	<pom 501>1	szt.	1.00	
	< pom 502> 1	szt.	1.00	
	< pom 503 >2	szt.	2.00	
	< pom 504> 2	szt.	2.00	
	< pom 510a> 1	szt.	1.00	
	< pom 511> 1	szt.	1.00	
	<łazienka damska > 2	szt.	2.00	
	< łazienka męska > 2	szt.	2.00	
			RAZEM	12.00
1.15	Demontaż deski odbojowej z drewna liściastego	m		
	<pom 503>1.37	m	1.37	
	<korytarz>4.16+2.85+0.7+2.97	m	10.68	
	<korytarz przy windzie >0.6+2.2+0.65	m	3.45	
			RAZEM	15.50
1.16	Demontaż wertykali, zaluzji	szt.		
	< pom 501>5	szt.	5.00	
	<pom 502> 5	szt.	5.00	
	<pom 503> 12	szt.	12.00	
	<pom 504> 3	szt.	3.00	
	<pom 506>6	szt.	6.00	
	<pom 507> 6	szt.	6.00	
	<pom 510> 6	szt.	6.00	
	<pom 511> 3	szt.	3.00	
			RAZEM	46.00
1.17	Demontaż wentylatora w oknie o wym 0,5*0,6 m	szt.		
	< pom 504>1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
1.18	Szklenie okna PCV po zdemontowaniu wentylatora szkłem bezpiecznym o pow.do 0.5 m2	m2		
	<pom 504>0.5*0.6	m2	0.30	
			RAZEM	0.30
1.19	Montaż folii przeciwpodglądowej na szyby (lustrzanka)	m2		
	<pom 506>0.55*1.4*3	m2	2.31	
			RAZEM	2.31
1.20	Wymiana listew uszczelniających blatów umywalkowych w łazienkach z polichlorku winylu klejone	m		

	<łazienka damska >0.6+0.9+0.3+0.5+0.25	m	2.55	
	<łazienka męska > 0.6+0.3+1.25	m	2.15	
			RAZEM	4.70
1.21	Wymiana silikonowego uszczelnienia szczelin przy umywalkach z zastosowaniem silikonu sanitarnego	m		
	< łazienka damska >2.1	m	2.10	
	< łazienka męska>1.8*2	m	3.60	
			RAZEM	5.70
1.22	Zamurowanie otworu po skrzynce hydrantowej ścianką z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	< korytarz zamurowanie otworu po skrzynce hydrantowej>0.45*0.5	m2	0.23	
			RAZEM	0.23
1.23	Wykonanie tynku wewnętrznego zwykłego kat. III w miejscu zamurowanego otworu	m2		
	poz.1.22	m2	0.23	
			RAZEM	0.23
1.24	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności, rys i uzupełnieniem ubytków w tynku	m2		
	poz.1.26+poz.1.27+poz.1.28	m2	711.04	
			RAZEM	711.04
1.25	Gruntowanie podłoży - powierzchnieścian i sufitu pionowe	m2		
	poz.1.24	m2	711.04	
			RAZEM	711.04
1.26	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do wnętrz odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	<pom 501> 3.53*4.85	m2	17.12	
	<pom 502> 4.8*3.62	m2	17.38	
	<pom 503> 5.18*4.84	m2	25.07	
	<pom 504>2.5*4.96	m2	12.40	
	<pom 506> 2.46*4.95	m2	12.18	
	<pom 507> 2.5*4.95	m2	12.38	
	<pom 508> 2.3*4.90	m2	11.27	
	<pom 510a> 1.98*4.17	m2	8.26	
	<pom 510> 4.95*2.46	m2	12.18	
	<pom 511>4.95*2.46	m2	12.18	
	<korytarz mały > 3.97*2.3	m2	9.13	
	<korytarz główny >9.3*2.0	m2	18.60	
	<korytarz przy windzie >4.8*2.8	m2	13.44	
	<łazienka damska>2.45*2.23	m2	5.46	
	<łazienka męska>2.75*1.4+0.93*0.93+0.93*1.52	m2	6.13	
			RAZEM	193.18
1.27	Dwukrotne malowanie farbą lateksowa do wnętrz odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

	<pom 501> $(3.53+4.85)*2*2.7-(1.6*4.45+0.8*2.0)$	m2	36.53	
	<pom 502> $(3.62*4.8)*2*2.7-(1.6*4.5+0.8*2.0)$	m2	85.03	
	<pom 503> $(5.18+4.84)*2*2.7+(1.3*2*2.7)-(1.6*4.53+0.8*2.0*2)$	m2	50.68	
	<pom 504> $(2.5+4.96)*2*2.7-(1.6*2.25+0.8*2.0)$	m2	35.08	
	<pom 506> $(2.45+4.95)*2*2.7-(1.6*2.25+0.8*2.0)$	m2	34.76	
	<pom 507> $(2.55+4.95)*2*2.7-(1.6*2.25+0.8*2.0)$	m2	35.30	
	<pom 508> $(2.3+4.9)*2*2.7-(1.6*2.25+0.8*2.0)$	m2	33.68	
	<pom 510a> $(1.98+4.17)*2*2.7-(1.6*1.67+0.8*2.0)$	m2	28.94	
	<pom 510> $(4.95+2.46)*2*2.7-(1.6*2.25+0.8*2.0)$	m2	34.81	
	<pom 511> $(4.95+2.30)*2*2.7-(1.6*2.25+0.8*2.0)$	m2	33.95	
	<korytarz mały > $(3.97*2+2.3)*0.65$	m2	6.66	
	<korytarz główny > $(9.3+2.0)*2*0.65$	m2	14.69	
	<korytarz przy windzie > $(4.8+2.0)*2*0.65$	m2	8.84	
	<łazienka damska > $(2.05+1.45)*2*0.25+(2.05+0.93)*2*0.25$	m2	3.24	
	<łazienka męska > $(2.75+1.4)*2*0.45+(0.93+0.93)*2*0.65+(0.93+1.52)*2*0.65$	m2	9.34	
			RAZEM	451.53
1.28	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m2		
	< korytarz mały > $(3.97*2+2.3)*2.05-0.8*2.0*4$	m2	14.59	
	< korytarz główny > $(9.3+2.0)*2*2.05-(0.8*2.0*3+1.55*2.06*2)$	m2	35.14	
	< korytarz przy windzie > $(4.8+2.80)*2*2.05-(2.23*1.6+1.05*2.0*2+1.55*2.06+0.9*2.0*2)$	m2	16.60	
			RAZEM	66.33
1.29	Malowanie technologią natrysku (tapety natryskowe) - lakierowanie natrysku	m2		
	poz.1.28	m2	66.33	
			RAZEM	66.33
1.30	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
	<pom 501> $0.8*2.0*2.75$	m2	4.40	
	<pom503> $0.8*2.0*2.75$	m2	4.40	
	<pom504> $0.8*2.0*2.75$	m2	4.40	
	<pom508> $0.8*2.0*2.75$	m2	4.40	
	<pom510a> $0.8*2.0*2.75$	m2	4.40	
	<pom510> $0.8*2.0*2.75$	m2	4.40	
			RAZEM	26.40
1.31	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi stalowe	m2		
	< pom 506> $0.8*2*2.75$	m2	4.40	
			RAZEM	4.40
1.32	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
	<łazienka damska>1.2	m	1.20	

	<lazienka męska >1.5	m	1.50	
			RAZEM	2.70
1.33	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.		
	<korytarz >3	szt.	3.00	
			RAZEM	3.00
1.34	Montaż dekli do puszek podtynkowych	szt.		
	3	szt.	3.00	
			RAZEM	3.00
1.35	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
	1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
1.36	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
	<pom 501>2	szt.	2.00	
	<pom 502>1	szt.	1.00	
			RAZEM	3.00
1.37	Usunięcie z budynku i wywiezienie gruzu i innych pozostałości z rozbiórki	m3		
	poz.1.4*0.005+poz.5*0.01	m3	0.99	
			RAZEM	0.99
2	III PIĘTRO			
2.1	Zabezpieczenie okien,parapetów,desek odbojowych , drzwi folią	m2		
	<pom 301>(1.6+0.5)*4.85	m2	10.19	
	<pom 302>(1.6+0.5)*4.5+ 0.8*2.0*2	m2	12.65	
	<pom 303>(1.6+0.5)*2.8+ 0.8*2.0*2	m2	9.08	
	<pom303a>(1.6+0.5)*4.94+ 0.8*2.0*2	m2	13.57	
	<pom 303b>(1.6+0.5)*4.97+0.3*4.9+0.8*2.0*2	m2	15.11	
	<pom 304>(1.6+0.5)*1.97+0.8*2.0*2	m2	7.34	
	<pom304a>(1.6+0.5)*2.74	m2	5.75	
	<pom 305>(1.6+0.5)*2.4	m2	5.04	
	<pom 305a>(1.6+0.5)*2.5+0.8*2.0*2	m2	8.45	
	<korytarz główny>1.55*2.06*2*2+0.8*2.0*2*3	m2	22.37	
	<korytarz przy windzie >(1.6+0.5)*2.85+1.05*2.0*2+1.0*2.0*2	m2	14.19	
	<lazienka damska >1.38*2.06+0.94*2.06+(1.38+2.06)*2*2.45+(0.94+2.06)*2*2.45- (2.0*0.8*3+1.6*2.06)	m2	28.24	
	<lazienka męska >2.75*1.4+1.2*1.05+1.2*1.05 +(2.75+1.4)*2*2.5+(1.2+1.5)*2*2.50*2-0.8*2.0*5	m2	46.12	
			RAZEM	198.10
2.2	Oczyszczenie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych	m2		
	<pom 301>3.57*4.81	m2	17.17	
	<pom 302>3.63*4.81	m2	17.46	

	<pom 304>4.3*1.97	m2	8.47	
	<pom 305>4.99*2.4	m2	11.98	
	<pom 305a>4.86*2.5	m2	12.15	
	<korytarz mały>2.26*1.98	m2	4.47	
	<korytarz duży>14.93*2.0	m2	29.86	
	<korytarz przy windzie>4.95*2.85	m2	14.11	
			RAZEM	115.67
2.3	Impregnacja wykładziny polimerem	m2		
	poz.2.2	m2	115.67	
			RAZEM	115.67
2.4	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
	<pom 303a> 4.98*4.94	m2	24.60	
	<pom 303b> 4.97*4.97	m2	24.70	
	<pom 304a> 4.98*2.74	m2	13.65	
			RAZEM	62.95
2.5	Wykonanie posadzki z paneli podłogowych wraz z wykonaniem listew progowych i przyściennych	m2		
	poz.2.4	m2	62.95	
	<pom 303> 4.90*2.8	m2	13.72	
			RAZEM	76.67
2.6	Uzupełnienie pręta spawalniczego w czyszczonych posadzkach z wykładzin z tworzych sztucznych o wzmocnionej odporności	m		
	poz.2.2*4%	m	4.63	
			RAZEM	4.63
2.7	Wymiana drzwi wraz z ościeżnicą stalową na drzwi wzmocnione kl. B o pow.do 2 m2 z nową ościeżnicą i kompletem okuć.	m2		
	<pom 301> 0.9*2.0	m2	1.80	
			RAZEM	1.80
2.8	Wymiana kratki wentylacyjnych o wym. 14x14 na kratki lakierowane proszkowo	szt.		
	<pom 301> 1	szt.	1.00	
	<pom 302> 1	szt.	1.00	
	<pom 303>1	szt.	1.00	
	<pom 303a>2	szt.	2.00	
	<pom 303b> 1	szt.	1.00	
	<pom 304a>1	szt.	1.00	
	<pom 305>1	szt.	1.00	
	< łazienka damska > 2	szt.	2.00	
	< łazienka męska > 2	szt.	2.00	
			RAZEM	12.00
2.9	Demontaż deski odbojowej z drewna liściastego	m		
	<korytarz>2.25*2+1.0+1.53*2+0.7+2.15+0.68+1.9+2.95+2.1+3.1+2.3+0.8+0.2	m	25.44	
	<korytarz przy windzie >0.55+0.32+0.84+1.6+0.62	m	3.93	

			RAZEM	29.37
2.10	Demontaż wertykali, zaluzji	szt.		
	< pom 301>6	szt.	6.00	
	<pom 302>6	szt.	6.00	
	<pom 303>3	szt.	3.00	
	<pom303a> 6	szt.	6.00	
	<pom 303b>6	szt.	6.00	
	<pom 304> 2	szt.	2.00	
	<pom 304a > 3	szt.	3.00	
	<pom 305 > 3	szt.	3.00	
	<pom 305a > 3	szt.	3.00	
			RAZEM	38.00
2.11	Wymiana listew uszczelniających blatów umywalkowych w łazienkach z polichlorku winylu klejone	m		
	<łazienka damska >1.35+0.5+0.3*2	m	2.45	
	<łazienka męska > 0.6+0.3+1.25	m	2.15	
			RAZEM	4.60
2.12	Wymiana uszczelnienia szczelin przy umywalkach silikonem sanitarnym	m		
	< łazienka damska >2.1	m	2.10	
	< łazienka męska>1.8*2	m	3.60	
			RAZEM	5.70
2.13	Zamurowanie otworu po skrzynce hydrantowej ścianką z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	< korytarz zamurowanie otworu po skrzynce hydrantowej>0.45*0.5	m2	0.23	
			RAZEM	0.23
2.14	Wykonanie tynku wewnętrznego zwykłego kat. III w miejscu zamurowanego otworu	m2		
	poz.2.13	m2	0.23	
			RAZEM	0.23
2.15	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności, rys i uzupełnieniem ubytków w tynku	m2		
	poz.2.17+poz.2.18+poz.2.19	m2	990.60	
			RAZEM	990.60
2.16	Gruntowanie podłoży - powierzchnie ścian i sufitu	m2		
	poz.2.15	m2	990.60	
			RAZEM	990.60
2.17	Dwukrotne malowanie farbą lateksowa do wnętrz odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	<pom301>(3.57+4.81)*2*2.65-(1.6*4.8+0.8*2.0)	m2	35.13	
	<pom 302>(3.63*4.81)*2*2.65-(1.6*4.5+0.8*2.0)	m2	83.74	
	<pom 303>(4.9+2.8)*2*2.65-(1.6*2.75+0.8*2.0*2)	m2	33.21	
	<pom 303a>(4.98+4.94)*2*2.65-(1.6*2.3*2+0.8*2.0)	m2	43.62	

	<pom 303b> $(4.97+4.97)*2*2.65-(1.6*2.25*2+0.8*2.0)$	m2	43.88	
	<pom 304> $(4.4+1.97)*2*2.65-(1.6*1.9+0.8*2.0*2)$	m2	27.52	
	<pom 304a> $(4.98+2.74)*2*2.26-(1.6*2.25+0.8*2.0)$	m2	29.69	
	<pom 305> $(4.99+2.4)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0)$	m2	33.97	
	<pom 305a> $(4.86+2.5)*2*2.65-(1.63*2.4+0.8*2.0)$	m2	33.50	
	<korytarz mały > $(2.26+1.98)*2*0.6$	m2	5.09	
	<korytarz główny > $(14.93+2.0)*20.6$	m2	348.76	
	<korytarz przy windzie > $(4.95+2.85)*2*0.60$	m2	9.36	
	<łazienka damska > $(1.38+2.06)*2*0.2+(0.94+2.06)*2*0.2$	m2	2.58	
	<łazienka męska > $(2.75+1.4)*2*0.2+(1.2+1.05)*2*0.2*2$	m2	3.46	
			RAZEM	733.51
2.18	Dwukrotne malowanie farbą lateksową do wnętrz odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	< pom301> $3,57*4,81$	m2	17.17	
	< pom302> $3,63*4.81$	m2	17.46	
	<pom 303> $4.9*2.8$	m2	13.72	
	<pom 303a> $4.98*4.94$	m2	24.60	
	<pom 303b> $4.97*4.97$	m2	24.70	
	<pom 304> $4.3*1.97$	m2	8.47	
	< pom 304a> $4.98*2.74$	m2	13.65	
	< pom 305> $4.99*2.4$	m2	11.98	
	< pom 305a> $4.86*2.5$	m2	12.15	
	< łazienka damska> $1.38*2.06+0.94*2.06$	m2	4.78	
	<łazienka męska> $2.75*1.4+1.2*1.05+1.2*1.05$	m2	6.37	
	<kotytarz przy windzie> $4.95*2.85$	m2	14.11	
	< korytarz mały> $2.26*1.98$	m2	4.47	
	<korytarz główny > $14.93*2.0$	m2	29.86	
			RAZEM	168.86
2.19	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m2		
	< korytarz mały > $(2.26+1.98)*2*2.05-0.8*2.0$	m2	15.78	
	< korytarz główny > $(14.93+2.0)*2*2.05-(0.8*2.0*5+1.55*2.06*2)$	m2	55.03	
	< korytarz przy windzie > $(4.95+2.85)*2*2.05-(2.23*1.6+1.05*2.0*2+1.55*2.06+0.9*2.0*2)$	m2	17.42	
			RAZEM	88.23
2.20	Malowanie technologią natrysku (tapety natryskowe) - lakierowanie natrysku	m2		
	poz.2.19	m2	88.23	
			RAZEM	88.23
2.21	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
	<pom 305> $0.8*2.0*2.75$	m2	4.40	
	<łazienka damska> $0.8*2.0*2.75$	m2	4.40	
	<łazienka męska> $0.8*2.0*2.75*2$	m2	8.80	
			RAZEM	17.60

2.22	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną krat w oknach z prętów prostych	m2		
	<pom 301> 4.81*1.7	m2	8.18	
	<pom 302> 4.5*1.7	m2	7.65	
	<pom 304>1.85*1.6	m2	2.96	
	< pom 304a>2.23*1.6	m2	3.57	
	< pom 305> 2.35*1.63	m2	3.83	
	<pom 305a>2.40*1.63	m2	3.91	
			RAZEM	30.10
2.23	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
	<lazienka damska>1.1	m	1.10	
	<lazienka męska >1.5	m	1.50	
			RAZEM	2.60
2.24	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.		
	<korytarz >5	szt.	5.00	
			RAZEM	5.00
3	II PIĘTRO			
3.1	Zabezpieczenie okien, folią	m2		
	poz.3.2	m2	198.10	
			RAZEM	198.10
3.2	Oczyszczenie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych	m2		
	<pom 201>4.84*3.55	m2	17.18	
	<pom 202>4.8*3.6	m2	17.28	
	<pom 203>4.97*5.12	m2	25.45	
	<pom 203a>4.97*2.66	m2	13.22	
	<pom 204>4.97*2.65	m2	13.17	
	<pom205>4.97*2.38	m2	11.83	
	<pom 206>4.97*2.64	m2	13.12	
	<pom 207>4.86*2.48	m2	12.05	
	<pom 208>4.83*2.46	m2	11.88	
	<korytarz mały>4.7*1.85	m2	8.70	
	<korytarz duży>21.2*1.97	m2	41.76	
			RAZEM	185.64
3.3	Impregnacja wykładziny polimerem	m2		
	poz.3.2	m2	185.64	
			RAZEM	185.64
3.4	Uzupełnienie pręta spawalniczego w czyszczonych posadzkach z wykładzin z tworzych sztucznych o wzmocnionej odporności	m		
	poz.3.2*4%	m	7.43	
			RAZEM	7.43
3.5	Wymiana krutek wentylacyjnych o wym. 14x14 na kratki lakierowane proszkowo	szt.		

	<pom 201>1	szt.	1.00	
	<pom 202>1	szt.	1.00	
	<pom203>2	szt.	2.00	
	<pom203a>1	szt.	1.00	
	<pom 204>1	szt.	1.00	
	<pom 206>1	szt.	1.00	
	<pom 207>1	szt.	1.00	
	<pom 208>1	szt.	1.00	
	<łazienka damska>2	szt.	2.00	
	< łazienka męska>2	szt.	2.00	
			RAZEM	13.00
3.6	Demontaż deski odbojowej z drewna liściastego	m		
	<korytarz>2.89+1.94+1.76+1.39+0.67+0.65+1.15+0.81+4.15+1.84+0.6+0.69+3.56+3.58+2.15	m	27.83	
	<korytarz przy windzie >0.6+0.5+0.94+1.35	m	3.39	
			RAZEM	31.22
3.7	Demontaż wertykali, zaluzji	szt.		
	<pom 203>3	szt.	3.00	
	<pom 203a>6	szt.	6.00	
	<pom 204> 3	szt.	3.00	
	<pom 205 > 3	szt.	3.00	
	<pom 206 > 3	szt.	3.00	
	<pom 207> 3	szt.	3.00	
	<pom 208> 3	szt.	3.00	
			RAZEM	24.00
3.8	Wymiana listew uszczelniających blatów umywalkowych w łazienkach z polichloru winylu klejone	m		
	<łazienka damska >0.6+0.9+0.3+0.5+0.28	m	2.58	
	<łazienka męska > 0.6+0.3+1.2	m	2.10	
			RAZEM	4.68
3.9	Wymiana uszczelnienia szczelin przy umywalkach silikonem sanitarnym	m		
	< łazienka damska >2.1	m	2.10	
	< łazienka męska>1.8*2	m	3.60	
			RAZEM	5.70
3.10	Zamurowanie otworu po skrzynce hydrantowej ścianką z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	< korytarz zamurowanie otworu po skrzynce hydrantowej>	m2	0.52	
			RAZEM	0.52
3.11	Wykonanie tynku wewnętrznego zwykłego kat. III w miejscu zamurowanego otworu	m2		
	poz.3.10	m2	0,52	
			RAZEM	0,52
3.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m2		

	starych tynków z poszpachlow.nierówności, rys i uzupełnieniem ubytków w tynku			
	poz.3.14+poz.3.15+poz.3.16	m2	713.57	
			RAZEM	713.57
3.13	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchniścian i sufitu pionowe	m2		
	poz.3.12	m2	713.57	
			RAZEM	713.57
3.14	Dwukrotne malowanie farbą lateksowa do wnętrz odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	<pom 201>4.84*3.55	m2	17.18	
	<pom 202>4.8*3.6	m2	17.28	
	<pom 203>4.97*5.12	m2	25.45	
	<pom 203a>4.97*2.66	m2	13.22	
	<pom 204>4.97*2.65	m2	13.17	
	<pom205>4.97*2.38	m2	11.83	
	<pom 206>4.97*2.64	m2	13.12	
	<pom 207>4.86*2.48	m2	12.05	
	<pom 208>4.83*2.46	m2	11.88	
	<korytarz mały>4.7*1.85	m2	8.70	
	<korytarz duży>21.2*1.97	m2	41.76	
	<korytarz przy windzie >4.96*2.83	m2	14.04	
	<lazienka damska>2.06*1.4 +2.07*0.93	m2	4.81	
	<lazienka męska >2.73*1.4+1.2*1.05+1.04*1.21	m2	6.34	
			RAZEM	210.83
3.15	Dwukrotne malowanie farbą lateksowa do wnętrz odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	<pom201>(4.84+3.55)*2*2.65-(1.6*3.55+0.8*2.0)	m2	37.19	
	<pom 202>(4.8+3.6)*2*2.65-(1.6*4.5+0.8*2.0)	m2	35.72	
	<pom 203>(4.97+5.12)*2*2.65-(1.6*2.35+0.8*2.0)	m2	48.12	
	<pom 203a>(4.97+2.66)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0*2)	m2	33.64	
	<pom 204>(4.97+2.65)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0)	m2	35.19	
	<pom 205>(4.97+2.38)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0)	m2	33.76	
	<pom 206>(4.97+2.64)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0)	m2	35.13	
	<pom 207>(4.86+2.48)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0)	m2	33.70	
	<pom 208>(4.83+2.46)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0)	m2	33.44	
	<korytarz mały >(4.7+1.85)*2*1.15	m2	15.07	
	<korytarz główny >(21.2+1.97)*2*0.6	m2	27.80	
	<korytarz przy windzie >(4.96+2.83)*2*0.60	m2	9.35	
	<lazienka damska >(2.06+1.4)*2*0.2+(0.93+2.07)*2*0.2	m2	2.58	
	<lazienka męska >(2.73+1.4)*2*0.2+(1.2+1.05)*2*0.2*2	m2	3.45	
			RAZEM	384.14
3.16	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kroplowy z podkładem	m2		
	< korytarz mały > (3.97*2+2.3)*2.15-0.8*2.0*4	m2	15.62	
	< korytarz główny >(21.2+1.97)*2*2.05+0.22*(2.05*2+0.9)*6-(0.8*2.0*8+1.55*2.06)	m2	85.60	

	< korytarz przy windzie >(4.96+2.83)*2*2.05- (2.23*1.6+1.05*2.0*2+1.55*2.06+0.9*2.0*2)	m2	17.38	
			RAZEM	118.60
3.17	Malowanie technologią natrysku (tapety natryskowe) - lakierowanie natrysku	m2		
	poz.3.16	m2	118.60	
			RAZEM	118.60
3.18	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
	<pom201>0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<pom202>0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<pom203>0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<pom 206>0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<lazienka damska> 0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<lazienka męska>0.8*2.0*2.75*2	m2	8.80	
	<lazienka >0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<korytarz>2.7*1.25*2.75-0.8*2.0	m2	7.68	
			RAZEM	42.88
3.19	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
	<lazienka damska>3.9	m	3.90	
	<lazienka męska >1.5	m	1.50	
			RAZEM	5.40
3.20	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m2		
	<pom 201>3.55*1.85	m2	6.57	
	<pom 202>4.5*1.75	m2	7.88	
	<pom 203>2.36*1.6	m2	3.78	
	<pom 203a>2.25*1.6	m2	3.60	
	<pom 204>2.25*1.6	m2	3.60	
	<pom 205>2.38*1.6	m2	3.81	
	<pom 206>2.38*1.65	m2	3.93	
	<pom 207>2.24*1.63	m2	3.65	
	<pom 208>2.25*1.63	m2	3.67	
			RAZEM	40.49
3.21	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
	<korytarz >6	szt.	6.00	
			RAZEM	6.00
4	I PIĘTRO			
4.1	Zabezpieczenie okien ,grzejników folią	m2		
	poz.4.2	m2	198.10	
			RAZEM	198.10
4.2	Oczyszczenie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych	m2		

	<pom 101>4.85*3.55	m2	17.22	
	<pom 102>4.81*3.67	m2	17.65	
	<pom 103>5.32*5.08	m2	27.03	
	<pom 104>4.9*2.8	m2	13.72	
	<pom105>5.11*7.84	m2	40.06	
	<pom 107>4.99*2.4	m2	11.98	
	<pom 107a>4.86*2.5	m2	12.15	
	<korytarz mały>2.0*2.0	m2	4.00	
	<korytarz środkowy>1.96*1.47	m2	2.88	
	<korytarz duży>15.5*1.95	m2	30.23	
	<korytarz przy windzie> 4.93*2.84	m2	14.00	
			RAZEM	190.92
4.3	Impregnacja wykładziny polimerem	m2		
	poz.4.2	m2	190.92	
			RAZEM	190.92
4.4	Uzupełnienie pręta spawalniczego w czyszczonych posadzkach z wykładzin z tworzych sztucznych o wzmocnionej odporności	m		
	poz.4.2*4%	m	7.64	
			RAZEM	7.64
4.5	Wymiana kratki wentylacyjnych o wym. 14x14 na kratki lakierowane proszkowo	szt.		
	<pom 101>1	szt.	1.00	
	<pom 103>1	szt.	1.00	
	<pom104>1	szt.	1.00	
	<pom105>3	szt.	3.00	
	<pom 107>1	szt.	1.00	
	<łazienka damska>2	szt.	2.00	
	< łazienka męska>2	szt.	2.00	
			RAZEM	11.00
4.6	Demontaż deski odbojowej z drewna liściastego	m		
	<pom102>1.35	m	1.35	
	<korytarz środkowy >1.7+1.47+0.7	m	3.87	
	<korytarz przy windzie >1.73+1.61	m	3.34	
	<korytarz główny>1.85+0.64+2.07+2.06+1.0+0.28+0.58+2.2+3.01+1.88+1.65+1.6+0.6+0.48	m	19.90	
			RAZEM	28.46
4.7	Demontaż wertykali, zaluzji	szt.		
	<pom 101>6	szt.	6.00	
	<pom 102>6	szt.	6.00	
	<pom 103>6	szt.	6.00	
	<pom 104> 3	szt.	3.00	
	<pom 105> 9	szt.	9.00	
	<pom 107> 3	szt.	3.00	

	<pom107a> 3	szt.	3.00	
			RAZEM	36.00
4.8	Wymiana listew uszczelniających blatów umywalkowych w łazienkach z polichlorku winylu klejone	m		
	<łazienka damska >0.6+1.0+0.3+0.43+0.33	m	2.66	
	<łazienka męska > 0.6+0.3+1.2	m	2.10	
			RAZEM	4.76
4.9	Wymiana uszczelnienia szczelin przy umywalkach silikonem sanitarnym	m		
	< łazienka damska >2.1	m	2.10	
	< łazienka męska>1.8*2	m	3.60	
			RAZEM	5.70
4.10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
	<łazienka damska> 1	szt.	1.00	
	<łpom 106 magazyn broni> 1	szt.	1.00	
			RAZEM	2.00
4.11	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
	<łazienka damska >0.8*2.0	m2	1.60	
			RAZEM	1.60
4.12	Drzwi wzmocnione kl C o pow.do 2 m2 z systemem alarmowym	m2		
	< pom106>0.8*2.0	m2	1.60	
			RAZEM	1.60
4.13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone-łazienkowe	m2		
	<łazienka damska> 0.8*2.0	m2	1.60	
	< łazienka męska>0.8*2.0*2	m2	3.20	
			RAZEM	4.80
4.14	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
	< pom 101>0.8*2.0	m2	1.60	
			RAZEM	1.60
4.15	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
	<łazienka damska> (2.0+0.8+2.0)*2	m	9.60	
			RAZEM	9.60
4.16	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		
	<łazienka damska>(0.25*5.0*2)	m2	2.50	
			RAZEM	2.50
4.17	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		

	< korytarz zamurowanie otworu po skrzynce hydrantowej> 0.59*0.52	m2	0.31	
			RAZEM	0.31
4.18	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	poz.4.17	m2	0.31	
			RAZEM	0.31
4.19	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
	<korytarz >1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
4.20	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności, rys i uzupełnieniem ubytków w tynku	m2		
	poz.4.22+poz.4.23+poz.4.24	m2	640.54	
			RAZEM	640.54
4.21	Gruntowanie podłoży - powierzchnie ścian i sufitu	m2		
	poz.4.20	m2	640.54	
			RAZEM	640.54
4.22	Dwukrotne malowanie farbą lateksowa do wewnątrz odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	<pom 101>4.85*3.55	m2	17.22	
	<pom 102>4.81*3.67	m2	17.65	
	<pom 103>5.32*5.08	m2	27.03	
	<pom 104>4.9*2.8	m2	13.72	
	<pom 105>7.84*5.11	m2	40.06	
	<pom 107>4.86*2.5	m2	12.15	
	<pom 107a>4.99*2.40	m2	11.98	
	<korytarz mały>2.13*3.1	m2	6.60	
	<korytarz środkowy> 1.96*1.47	m2	2.88	
	<korytarz duży>15.5*1.95	m2	30.23	
	<korytarz przy windzie >4.93*2.84	m2	14.00	
	<łazienka damska>2.04*1.33 +2.03*1.0	m2	4.74	
	<łazienka męska >2.70*1.37+1.26*1.02+1.00*1.25	m2	6.23	
			RAZEM	204.49
4.23	Dwukrotne malowanie farbą lateksowa do wewnątrz odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	<pom101>(4.85+3.55)*2*2.65-(1.6*4.8+8*2.0)	m2	20.84	
	<pom 102>(4.81+3.67)*2*2.65-(1.7*4.5+0.8*2.0)	m2	35.69	
	<pom 103>(5.32+5.08)*2*2.65-(1.6*2.22*2+0.8*2.0)	m2	46.42	
	<pom 104>(4.90+2.80)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0)	m2	35.61	
	<pom105>(5.11+7.84)*2*2.65+(2.88+2.61)*2*2.65-(1.6*2.25*3+0.8*2.02)	m2	85.32	
	<pom107>(4.86+2.40)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0)	m2	33.28	
	<pom 107a>(4.99+2.40)*2*2.65-(1.6*2.25+0.8*2.0)	m2	33.97	

	<korytarz mały >3.1*2*1.32	m2	8.18	
	<korytarz środkowy>(1.96+1.47)*2*0.55	m2	3.77	
	<korytarz główny >(15.5+1.95)*2*0.55	m2	19.20	
	<korytarz przy windzie >(4.93+2.84)*2*0.60	m2	9.32	
	<łazienka damska >(2.04+1.33)*2*0.2+(2.03+1.0)*2*0.2	m2	2.56	
	<łazienka męska >(2.70+1.37)*2*0.2+(1.02+1.26)*2*0.2+(1.0+1.25)*2*0.2	m2	3.44	
			RAZEM	337.60
4.24	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m2		
	< korytarz mały > 3.1*2*2.1	m2	13.02	
	< korytarz środkowy>(1.96+1.47)*2*2.1-2.0*0.8	m2	12.81	
	< korytarz główny >(15.5+1.95)*2*2.1-(1.54*2.04*2+2.0*0.8*6+1.0*2.0)	m2	55.41	
	< korytarz przy windzie >(4.93+2.84)*2*2.05-(1.05*2.1*2+0.95*2.0*2+1.6*2.05+1.54*2.05)	m2	17.21	
			RAZEM	98.45
4.25	Malowanie technologią natrysku (tapety natryskowe) - lakierowanie natrysku	m2		
	poz.4.24	m2	98.45	
			RAZEM	98.45
4.26	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
	<pom101>0.8*2.0*0.75	m2	1.20	
	<pom102>0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<pom103>0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<pom104>0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<pom 105>0.8*2.0*2*2.75	m2	8.80	
	<pom 107>0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<pom 107a>0.8*2.0*2.75	m2	4.40	
	<łazienka> 0.8*2.0*2*2.75	m2	8.80	
	<łazienka męska >0.8*2.0*2*0.75	m2	2.40	
	<lkorytarz mały przy hotelu> 2.7*1.1*2.75+(2.25*2+0.8)*0.75	m2	12.14	
			RAZEM	55.34
4.27	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-drzwi stalowe	m2		
	< pom 106 magazyn >2.0*0.9*2.75	m2	4.95	
			RAZEM	4.95
4.28	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
	<łazienka damska>2.5	m	2.50	
	<łazienka męska >1.5	m	1.50	
			RAZEM	4.00
4.29	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m2		
	< pom 105> 1.62*2.25*3	m2	10.94	

			RAZEM	10.94
4.30	Rozszklenie otworów okiennych PCV	m2		
	<pom 105>1.4*0.57	m2	0.80	
			RAZEM	0.80
4.31	Szklenie szkłem bezpiecznym z folią lustrzanką okna PCV szyby ponad 0.5 m2	m2		
	poz.4.30	m2	0.80	
			RAZEM	0.80
4.32	Montaż dekli do puszek podtynkowych	szt.		
	<korytarz>1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
4.33	Wymiana drzwi od kabiny prysznicowej	kpl.		
	< łazienka przy hotelu>1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
4.34	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
	<łazienka przy hotelu>1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
4.35	Wymiana kabiny prysznicowej 80 cm x 80 cm wys, 190 cm	kpl.		
	<łazienka damska>1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
5	PARTER			
5.1	Zabezpieczenie okien,drzwi,gresu	m2		
	< pom socjalne>3.26*2.39+1.46*1.6	m2	10.13	
	< pom dyżurnego 1>2.2*3.27+1.6*2.2	m2	10.71	
	< pom dyżurnego 2 >3.8*2.7+1.6*2.2	m2	13.78	
	< korytarz przy windzie >4.82*5.41 +1.05*2.0*2+1.6*2.2	m2	33.80	
			RAZEM	68.42
5.2	Demontaż i ponowny montaż na ścianie 48 szt liter mosiężnych i orzełka ułożonych w napis o wymiarach ok. 300x100 cm	szt.		
	<korytarz przy windzie>	kpl.	1	
			RAZEM	50.00
5.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności, rys i uzupełnieniem ubytków w tynku	m2		
	poz.5.5+poz.5.6+poz.5.7	m2	178.25	
			RAZEM	178.25
5.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie ścian i sufitu	m2		
	poz.5.3	m2	178.25	
			RAZEM	178.25
5.5	Dwukrotne malowanie farba lateksowa do wnętrz odporną na	m2		

	szorowanie starych tynków wewnętrznych sufitów			
	<pom 2 socjalne > $3.26*2.39-1.05*1.85$	m2	5.85	
	<pom dyżurnego 1 > $2.2*3.27$	m2	7.19	
	<korytarz przy windzie > $4.93*0.3+1.53*0.4*2+2.84*0.1$	m2	2.99	
			RAZEM	16.03
5.6	Dwukrotne malowanie farbą lateksowa do wewnątrz odporną na szorowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	<pom 2 socjalne> $(3.26+2.39)*2*0.45$	m2	5.09	
	<pom dyżurnego1> $(2.2+3.27)*2*0.65$	m2	7.11	
	<pom dyżurnego 2 > $(3.8+2.7)*2*0.46$	m2	5.98	
	<korytarz mały > $(2.66*2+1.1)*0.4$	m2	2.57	
	<korytarz główny > $(2.48+1.89+7.94+0.36*2+2.34+1.71+0.68+0.66+0.15+2.05+0.32+0.3+0.31+11.31+0.18+1.59+2.89+0.28+0.16+0.28+5.1+2.54+2.57+0.69+0.54+0.68+1.94+0.93+0.16+1.09+0.75+0.15)*0.4$	m2	22.15	
	<korytarz przy windzie > $(0.37+1.32+1.32+0.98+1.64+0.4+0.98+1.53+0.86+0.31)*0.4$	m2	3.88	
			RAZEM	46.78
5.7	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m2		
	< korytarz przy windzie > $2.1*1.32+2.35*4.27+5.41*0.85+0.37*1.2+0.12*1.2+0.14*1.2+0.39*1.2$	m2	18.63	
	< korytarz środkowy> $(2.66*2*2.1+0.88*2.1)$	m2	13.02	
	< korytarz główny > $(0.28+0.34+0.1+0.1+0.34+5.1+0.28+0.18+0.06+0.24)*2.08+(2.53*2.08)-1.05*2.05+(5.06*2.08)-(0.9*2.05*2+0.93*0.67*2)+(7.64*2.08)-1.8*2.05+$ $(0.9+0.82+1.41+0.5+0.66+2.05+0.32+0.3+0.31+1.29+0.29+0.18+0.17+0.18+0.9+0.15)*2.08$	m2	57.20	
	< pom dyżurnego 1 > $(2.2+3.27)*2*2.03-(1.6*2.2+0.8*2.0)$	m2	17.09	
	< pom dyżurnego 2 > $(0.52+0.36+3.8)*2.03$	m2	9.50	
			RAZEM	115.44
5.8	Malowanie technologią natrysku (tapety natryskowe) - lakierowanie natrysku	m2		
	poz.5.7	m2	115.44	
			RAZEM	115.44
5.9	Demontaż i montaż płyt sufitu podwieszonoego płyt z włókien mineralnych 60*60 cm	m2		
	<korytarz > $0.6*0.6*10$	m2	3.60	
			RAZEM	3.60
5.10	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
	<pom socjalne> $0.3*0.45$	m2	0.14	
			RAZEM	0.14
5.11	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach ceglanych za pomocą	m		

	kołków rozporowych			
	0.3+0.3	m	0.60	
			RAZEM	0.60
5.12	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	<korytarz> 0.3*0.3*5	m2	0.45	
			RAZEM	0.45
5.13	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
	poz.5.12	m2	0.45	
			RAZEM	0.45