

## SYSTEM SYGNALIZACJI PO ARU (SSP) PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU  
KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA I

ADRES INWESTYCJI : UL. ZAKROCZYMSKA 3C W WARSZAWIE

INWESTOR : KOMENDA STOŻECZNA POLICJI  
ADRES INWESTORA : UL. NOWOLIPIE 2, 00-150 WARSZAWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR  
SYSTEM SYGNALIZACJI PO ARU (SSP)  
KOSZTORYS OFERTOWY

Wydział Inwestycji i Remontów  
Komenda Stożeczna Policji  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>453</b>	<b>System Sygnalizacji Po aru</b>			
1	KNR-W 5-08 d.1 0210-01 analogia	Linie dozоровe ukłádane - YnTKSY 1x2x1  2500	m  m	  2 500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 500.000</b>
2	KNR-W 5-08 d.1 0101-03	Monta uchwytów pod rury winidurowe ukłádane pojedynczo z przygotowaniem pod- jów a mechanicznie - przykr cenie do kojków plastikowych w podjów u z cegły 250	m  m	  250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
3	KNR-W 5-08 d.1 0107-01	Rury winidurowe o rednicy do 20 mm ukłádane p.t. w podjów u rónym od betono- wego w gotowych bruzdach 250	m  m	  250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
4	KNR-W 5-08 d.1 0210-01 analogia	Przewody sterownicze na uchwytach - HDGs 3x1,5 mm2  680	m  m	  680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
5	KNR 5-06 d.1 1601-07	Zainstalowanie centralek sygnalizacji po aru  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR AL-01 d.1 0109-02	Monta akumulatora bezobsjógowego o poj. do 130 Ah  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR AL-01 d.1 0403-01	Monta gniazd po arowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy po arowych - czujek 172	szt.  szt.	  172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
8	KNR AL-01 d.1 0401-02	Monta czujek po arowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury  171	szt.  szt.	  171.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.000</b>
9	KNR AL-01 d.1 0401-02	Monta czujek po arowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR AL-01 d.1 0402-02	Monta r cznych ostrzegaczy po aru - przycisk typu adresowego  19	szt.  szt.	  19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
11	KNR AL-01 d.1 0404-05 analogia	Monta wska nika zadziajania  58	szt.  szt.	  58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
12	KNR AL-01 d.1 0108-01	Monta sygnalizatora akustycznego wewn trznego  10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	KNR 5-06 d.1 1605-06	Instalowanie puszek p/t. do r cznych ostrzegaczy po arowych-przycisków na cegle  48	szt.  szt.	  48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
14	KNR AL-01 d.1 0404-01	Monta dodatkowych urz dze i elementów SAP - liniowy izolator zwar  24	szt.  szt.	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
15	KNR AL-01 d.1 0404-01	Monta dodatkowych urz dze i elementów SAP - liniowy izolator zwar  14	szt.  szt.	  14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
16	KNR AL-01 d.1 0112-05 analiza indy- widualna	Monta zasilacza do 24 V  14	szt.  szt.	  14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
17	KNR AL-01 d.1 0204-01 analiza indy- widualna	Monta - r czny przycisk oddymiania  8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

PRZEDMIAR  
SYSTEM SYGNALIZACJI PO ARU (SSP)  
KOSZTORYS OFERTOWY

Wydział Inwestycji i Remontów  
Komenda Stożeczna Policji  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AL-01 d.1 0204-01 analiza indywidualna	Monta - r czny przycisk przewietrzania	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR-W 5-08 d.1 0210-01 analogia	Przewody sterownicze na uchwytych - HDGs 7x1 mm2	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
20	KNR-W 5-08 d.1 0210-01 analogia	Przewody sterownicze na uchwytych - HDGs 4x1,5 mm2	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
21	KNR-W 5-08 d.1 0210-01 analogia	Przewody sterownicze na uchwytych - YDYP 4x1 mm2	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
22	KNR AL-01 d.1 0102-01 analiza indywidualna	Monta Uniwersalnej centrali steruj cej - adresowalna jednostrefowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR AL-01 d.1 0603-09 analogia	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych	lin.		
		198	lin.	198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
24	KNR AL-01 d.1 0603-03 analogia	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych	lin.		
		5	lin.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	KNR AL-01 d.1 0601-02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1	system	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR AL-01 d.1 0702-06	Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarz dzaj cego i nadzoruj cego systemy alarmowe	instr.		
		1	instr.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>