



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP - 1946/17/1.815./17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Rozbudowę i nadbudowę siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c w Warszawie**” WZP-875/17/31/IR

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 -2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuje o **treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedziach oraz dokonanych zmianach w treści SIWZ:**

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający uzna za prawidłowe poniższe określenie Beneficjenta w gwarancji ubezpieczeniowej jako wniesienia wadium: Skarb Państwa – Komendant Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że sposób określenia beneficjenta w przypadku wnoszenia zabezpieczenia wadialnego w formie poręczenia lub gwarancji został wskazany w Rozdz. VI pkt 4 SIWZ.

Pytanie nr 2

2. Prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych szybu windowego oraz platformy dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że wszystkie szczegółowe dane techniczne szybu windowego, dźwigu osobowego oraz platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ - **Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót: ST-1,2 Architektoniczno-budowlana.**

Pytanie nr 3

3. Zamawiający w druku ofertowym wyszczególnił cenę za robotę budowlaną oraz przegląd gwarancyjny w „prawie opcji”, które w punktacji są brane pod uwagę łącznie. Czyli Zamawiający może zrezygnować ze części przedmiotu zamówienia jakim są objęte przeglądy gwarancyjne urządzeń, a jedynie zlecić wykonanie robót budowlanych, przez co ogólna kwota zamówienia zostanie pomniejszona odpowiednio o kwotę przeglądów urządzeń? Czy jeśli Zamawiający zrezygnuje z części zamówienia jakim jest dokonywanie przeglądów urządzeń, Zamawiający nie będzie wymagał wykonywania przeglądów od Wykonawcy w ramach gwarancji?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zakres udzielenia zamówienia, sposób rozliczenia robót zostały opisane w Rozdz. XVI § 11 oraz w Załączniku nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 4

1. Wnosimy o wyjaśnienie czy koszty usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych należy uwzględnić w kwocie podstawowej w pkt I ppkt 1 (tj. wykonanie zamówienia podstawowego) w załączniku nr 2 do SIWZ czy tylko w ppkt 2 (tj. wykonanie zamówienia w prawie opcji)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że koszty usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych należy uwzględnić tylko w pkt I ppkt 2 Wzoru -Załącznika nr 2 do SIWZ (Oferta Wykonawcy).

Pytanie nr 5

2. Wnosimy o potwierdzenie, że w kryterium oceny ofert (cena-60%) będzie brana pod uwagę cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, wymieniona w pkt I ppkt 1 w załączniku nr 2 do SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdz. XI pkt 1 SIWZ „Zamawiający wyliczy cenę brutto w PLN stanowiącą podstawę do wyliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena brutto w PLN” **poprzez zsumowanie cen podanych w Ofercie Wykonawcy za zamówienie podstawowe i zamówienie w prawie opcji.**”

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie dokładnych wymiarów regałów jezdnych, w tym szerokość, wysokość, głębokość, ilość sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane dotyczące parametrów technicznych regałów jezdnych zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ: Projekcie Wykonawczym – Część 1.1. Architektura, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - ST-1,2 Architektoniczno-budowlana, Projekcie Wykonawczym – Część 1.2. Wyposażenie.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie dokładnych wymiarów regałów stacjonarnych, w tym szerokość, wysokość, głębokość, ilość sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że ilość i wymiary regałów stacjonarnych podane są w Załączniku nr 1 do SIWZ Projekcie Wykonawczym - Część 1.2. Wyposażenie - rysunek W1 w formacie pdf, oraz dwg.

Pytanie nr 9

Prosimy o specyfikację lady recepcyjnej, z dokładnymi wymiarami.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Lada o odporności ogniowej EI 60. Szafki dolne, wykonane z płyty meblowej, laminowanej. Wymiary zgodnie z Projektem wykonawczym załączonym do niniejszego pisma i obmiarami z natury.

Pytanie nr 11

1. Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający informuje, że dokumentacja geotechniczna stanowi część Projektu budowlanego – TOM I Projekt zagospodarowania terenu – rozdz.5.

Pytanie nr 12

2. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy pozwolenie na budowę, decyzja nr 695/2016 z dnia 27.10.2016 obejmuje cały zakres zamówienia ponieważ wg dokumentacji wykonawczej należy rozebrać cały budynek, zaś w pozwolenie obejmuje częściową rozbiórkę fragmentu budynku.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że Pozwolenie na budowę, Decyzja nr 695/Ś/2016 z dnia 27.10.2016 obejmuje cały zakres zamówienia zawarty w wykonawczej dokumentacji projektowej;

Pytanie nr 13

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie wymiarów płytek podłogowych ponieważ w opisie technicznym widnieje zapis „płytki wzorze jednolitym wykonana z płytek o wymiarach zbliżonych do 30x30 lub 60x60”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający informuje, że należy zastosować następujące wymiary płytek gresowych:

- 60x60 - podłogi korytarzy, ściany sanitariatów i kuchni;
- 30x30 - podłogi sanitariatów.

Pytanie nr 14

4. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w zakres zamówienia wchodzi tylko wyposażenie podane w przedmiarach robót, ponieważ zakres wg dokumentacji wykonawczej jest większy?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ wchodzi wyposażenie określone w Projektach wykonawczych oprócz elementów wskazanych poniżej:

L.p.	Nazwa asortymentu	Ilość	L.p.	Nazwa asortymentu	Ilość
1.	Biurko narożne	6	24.	Regał magazynowy	10
2.	Biurko	115	25.	Krzesło miękkie	105
3.	Kontener	130	26.	Krzesło twarde	6
4.	Szafa ubraniowa	38	27.	Krzesło sztabowe	50
5.	Szafa kancelaryjna	30	28.	Krzesło obrotowe	115
6.	Regał segment	4	29.	Fotek obrotowy	6
7.	Regał odkryty	6	30.	Zestaw krzeseł korytarzowych	10
8.	Stolik okolicznościowy	3	31.	Odkurzacz	2
9.	Stół konferencyjny	6	32.	Wentylator gabinetowy	5
10.	Stół kuchenny	2	33.	Apteczka	4
11.	Obudowa szafy metalowej	4	34.	Verticale, rolety	
12.	Obudowa lodówki	1	35.	Kserokopiarka	4
13.	Szafa mała narożna	5	36.	Niszczonek	10
14.	Wieszak ścienny	20	37.	Telewizor + wieszak	4
15.	Wieszak stojący	2	38.	Radio	5
16.	Ławka do szatni	14	39.	Lodówka	3
17.	Szafka na klucze	5	40.	Kuchenka mikrofalowa	3
18.	Szafa metalowa BHP	70	41.	Czajnik elektryczny	6
19.	Szafa metalowa poufna	8	42.	Tablica urzędowa + godło	1
20.	Szafa metalowa poufna ze skarbczykiem	7	43.	Tablica informacyjna	1
21.	Szafa metalowa ze skarbczykiem ściśle tajna	2	44.	Tabliczka na drzwi	42
22.	Szafa metalowa ściśle tajna	6	45.	Zestaw do plombowania	38

23.	Szafa metalowa tajna	3			
-----	----------------------	---	--	--	--

W zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ wchodzi również dostawa i montaż:

- zamykanych koszy na śmieci - 85 szt.;
- sprzętu p.poż. (np.: gaśnice itp.);
- oznakowania p.poż.;
- wykonanie scenariusza pożarowego.

Pytanie nr 15

5. Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów i parametrów technicznych zabudów szafowych nr 1, 2, 3, i 4?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający informuje, że wymiary, parametry techniczne i materiałowe zabudów szafowych zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ: Projekcie Wykonawczym – Część 1.1. Architektura, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - ST-1,2 Architektoniczno-budowlana, Projekcie Wykonawczym – Część 1.2. Wyposażenie.

Pytanie nr 16

6. Prosimy Zamawiającego o podanie długości regałów przesuwanych i stacjonarnych?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że wymiary, parametry techniczne i materiałowe zabudów szafowych zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ: Projekcie Wykonawczym – Część 1.1. Architektura, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - ST-1,2 Architektoniczno-budowlana, Projekcie Wykonawczym – Część 1.2. Wyposażenie.

Pytanie nr 17

7. Prosimy Zamawiającego o podanie granulacji tynku mineralnego na elewacji?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający informuje, że zastosowano tynk o granulacji 1,5 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Projektem wykonawczym – Część 1.1. Architektura.

Pytanie nr 18

8. Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów technicznych oraz wymiarów płyty cementowo-włóknowych?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający informuje, że należy zastosować płyty o parametrach technicznych opisanych poniżej:

- Gęstość suchego produktu (EN 12467) $\text{kg/m}^3 \geq 1600$ Waga $\text{kg/m}^2 \sim 15.7$
- Właściwości mechaniczne (EN 12467)
- Moduł elastyczności (suchego produktu) $\text{GPa} \geq 13$
- Wytrzymałość na zginanie (mokrego produktu) $\text{MPa} \geq 18$
- Główne wymiary zastosowanych płyt wynoszą 1250x2600 mm - pozostałe wymiary są wymiarami wynikowymi.

Pytanie nr 19

9. Prosimy Zamawiającego o podanie sposobu montażu płyty cementowo-włóknowych, czy widoczny czy niewidoczny?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, że płyty cementowo-włóknowe montowane mają być w sposób niewidoczny

Pytanie nr 20

10. Prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju wykończenia balustrad ze stali nierdzewnej, szczotkowany czy polerowany?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający informuje, że balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Pytanie nr 21

11. Prosimy Zamawiającego o określenie elementów wykończenia kabiny dźwigu osobowego?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający informuje, że kabinę dźwigu należy wykończyć następujący sposób:

- ŚCIANY: metalowe wyłożone stalą nierdzewną fakturowaną wykańczane paskami stali nierdzewnej;
- PANEL DYSPOZYCJI: stal nierdzewna fakturowana, przyciski kwadratowe, wyświetlacz piętrowy LCD z programowalnymi funkcjami;
- SUFIT: stal nierdzewna fakturowana, przyciski kwadratowe, wyświetlacz piętrowy LCD oświetlenie energooszczędne LED;
- PODŁOGA: wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnoscieralna.

Pytanie nr 22

12. Prosimy o zamieszczenie na stronie kart doboru urządzeń klimatyzacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający informuje, że dobór urządzeń klimatyzacyjnych wykonuje Wykonawca na bazie załączonej branżowej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 23

13. Brak rysunku nr 1 oraz nr 2 w projekcie przyłącza wod-kon. Prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający informuje, że rysunki nr 1 i nr 2 zostały zamieszczone w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania tj. w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Załączniku nr 1 do SIWZ w folderze „Projekty wykonawcze” podfolder „6.5. PRZYŁĄCZE WOD-KAN”

Pytanie nr 24

1. Z uwagi na zapisy ujęte w Decyzji nr 1975 N/16 z dnia 08.09.2016 r., orzekając o obowiązku przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na te badania oraz z uwagi na brak określenia przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej rodzaju, zakresu i ilości badań archeologicznych a w konsekwencji braku możliwości dokonania przez Wykonawców wyceny tych robót, których koszty nie da się oszacować, a których wielkość może się wahać w przedziale od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych (z uwagi na nieprzewidywalność ewentualnego odkrycia elementów chronionych), wnosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 29 ust. 1 i ust. 2 PZP obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące opisanie przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający informuje, że badanie archeologiczne wyprzedzające należy wykonać na podstawie Decyzji 1975 N/16 z dnia 08.09.2016 Stołecznego Konserwatora Zabytków uwzględniając wymogi ustawy z dnia 23 lipca 2013 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i aktów wykonawczych do ww. ustawy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji badań w tym w szczególności wniosku wraz z załącznikami, a także przeprowadzenie i nadzór nad badaniami. W ofercie należy uwzględnić koszt wyprzedzających badań archeologicznych. Czynności związane z wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi należy zrealizować w terminie obowiązywania umowy na roboty budowlane.

W związku z powyższym Rozdz. XVI § 2 ust. 1 pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13) przygotowania na podstawie Decyzji 1975 N/16 z dnia 08.09.2016 Stołecznego Konserwatora Zabytków, uwzględniając wymogi ustawy z dnia 23 lipca 2013 o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami i aktów wykonawczych do ww. ustawy - dokumentacji wyprzedzających badań archeologicznych, w szczególności wniosku wraz z programem prowadzenia badań archeologicznych, a także przeprowadzenie i nadzór nad tymi badaniami oraz uzyskania pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków i złożenia Zamawiającemu oświadczenia o zakończeniu prac archeologicznych - przed rozpoczęciem robót budowlanych;”

Pytanie nr 25

2. Z uwagi na brak możliwości określenia (z uwagi na brak podanego zakresu ilości robót i dokumentacji) czasu trwania badań archeologicznych, które mogą potrwać nawet do kilku miesięcy, wnosimy o potwierdzenie, że termin realizacji robót budowlanych zostanie wydłużony o czas przeprowadzenia prac archeologicznych?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiając informuje, że w Rozdz. XVI § 12 SIWZ po ust. 3 dodaje ust. 4 w brzmieniu:

„4. W razie konieczności podjęcia przez Wykonawcę działań mających na celu zabezpieczenie lub podjęcie zabytku (zdarzenia nadzwyczajnego, niemożliwego do zapobieżenia) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 4. Wystąpienie konieczności zabezpieczenia lub podjęcia zabytku, związanego z przeprowadzonymi wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi musi być wykazane przez Wykonawcę i udokumentowane. Ponadto Wykonawca musi wykazać w jakim czasie miało miejsce zdarzenie, czy wystąpienie zdarzenia miało wpływ, mając na uwadze czas trwania umowy, na niemożność wykonania umowy w terminie. Każde tego typu zdarzenie musi być zgłoszone Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnie, odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektorów nadzoru Zamawiającego wskazanych w § 4 ust. 3.”

Pytanie nr 26

3. Wnosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania wchodzi tylko wyposażenie stałe bez wyposażenia ruchomego np. biurka, szafy, krzesła stoliki itp., które nie są uwzględnione w przedmiarach?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ wchodzi wyposażenie określone w Projektach wykonawczych oprócz elementów wskazanych poniżej:

L.p.	Nazwa asortymentu	Ilość	L.p.	Nazwa asortymentu	Ilość
1.	Biurko narożne	6	24.	Regał magazynowy	10
2.	Biurko	115	25.	Krzesło miękkie	105
3.	Kontener	130	26.	Krzesło twarde	6
4.	Szafa ubraniowa	38	27.	Krzesło sztabowe	50
5.	Szafa kancelaryjna	30	28.	Krzesło obrotowe	115
6.	Regał segment	4	29.	Fotek obrotowy	6
7.	Regał odkryty	6	30.	Zestaw krzeseł korytarzowych	10
8.	Stolik okolicznościowy	3	31.	Odkurzacz	2
9.	Stół konferencyjny	6	32.	Wentylator gabinetowy	5
10.	Stół kuchenny	2	33.	Apteczka	4
11.	Obudowa szafy metalowej	4	34.	Verticale, rolety	
12.	Obudowa lodówki	1	35.	Kserokopiarka	4
13.	Szafa mała narożna	5	36.	Niszczarka	10
14.	Wieszak ścienny	20	37.	Telewizor + wieszak	4
15.	Wieszak stojący	2	38.	Radio	5

16.	Ławka do szatni	14	39.	Lodówka	3
17.	Szafka na klucze	5	40.	Kuchenka mikrofalowa	3
18.	Szafa metalowa BHP	70	41.	Czajnik elektryczny	6
19.	Szafa metalowa poufna	8	42.	Tablica urzędowa + godło	1
20.	Szafa metalowa poufna ze skarbczykiem	7	43.	Tablica informacyjna	1
21.	Szafa metalowa ze skarbczykiem ściśle tajna	2	44.	Tabliczka na drzwi	42
22.	Szafa metalowa ściśle tajna	6	45.	Zestaw do plombowania	38
23.	Szafa metalowa tajna	3			

W zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ wchodzi również dostawa i montaż:

- zamykanych koszy na śmieci - 85 szt.;
- sprzętu p.poż. (np.: gaśnice itp.);
- oznakowania p.poż.;
- wykonanie scenariusza pożarowego.

Pytanie nr 27

1. w zestawieniu stolarki w pozycji (oznaczenie) DZ1 i DZ2, wymieniona jest klas odporności antywłamaniowej (RC3), natomiast nie określono klasy kuloodporności drzwi, (konstrukcja i szyba)

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane dotyczące zewnętrznej stolarki drzwiowej DZ1 i DZ2 zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ - Projekcie Wykonawczym - Część 1.1 Architektura - Nr rys.: A19 Zestaw Stolarki.

Pytanie nr 28

2. w przedmiarze robót budowlanych w pozycji 151 występuje dostawa i montaż regałów przesuwnych – archiwum (około 2000 mb półek) kpl. 1, natomiast w pozycji 204 – regały archiwalne przesuwne szt. 44 oraz w pozycji 205 regały archiwalne stacjonarne szt. 2. Czy te pozycje się nie dublują.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający informuje, że w dniu 05 maja 2017 roku zostały zamieszczone aktualne przedmiary, które nie zawierają zdublowanych pozycji.

Pytanie nr 29

3. prosimy o załączenie rysunku projektowego pylonu.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia podstawowego nie obejmuje wykonania pylonu opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ i jego wykonania nie należy uwzględniać w cenie oferty.

Pytanie nr 30

1. Zgodnie z przekrojem P2a podłogę w serwerowni należy wykonać jako podłogę podniesioną systemową. Brak w dokumentacji szczegółowych informacji na temat budowy podłogi. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowy opis podłogi wraz z parametrami technicznymi i wykończeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający informuje, że podłoga techniczna w serwerowni została opisana w Załączniku nr 1 do SIWZ - Projekcie wykonawczym – Część 4.1 Teletechnika - punkt 4.9.2 (str. 50) oraz rysunek 4.9.1.

Pytanie nr 31

2. Brak podanej w dokumentacji typu płyt sufitów podwieszanych. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o podanie grubości, parametrów akustycznych i technicznych płyt, wilgotności oraz rodzaju rusztu.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający informuje, że grubość płyty sufitu powieszono - 20 mm, montaż z niewidoczną konstrukcją nośną, współczynnika redukcji szumu 0,8, współczynnik średniego pochłaniania dźwięku SAA 0,82.

Pytanie nr 32

3. Wnosimy o potwierdzenie, że kart Edacs Board powinno być 3szt. A nie 2 z uwagi, że tyle będzie radiotelefonów EDACS w systemie.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający informuje, że powinno być 3 karty.

Pytanie nr 33

Na podstawie §150 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane z uwzględnieniem zapisów §150 ust. 4, 5 i 6.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

Pytanie nr 34

1. Proszę o informację czy stanowiska ODN i PSI/KCIK wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak to proszę o przesłanie specyfikacji komputera tempelowego oraz drukarki.

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający informuje, że dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu wskazanego w pkt 4.9.4. Projektu wykonawczego – Część 4.1. Teletechnika nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty.

Pytanie nr 35

2. Dotyczy załącznika PW 4.1. Teletechnika - Zakroczymska 3c, punkt 4.7. System telekomunikacyjny, tabela 4.7.2. Specyfikacja materiałowa.

Zamawiający specyfikuje router „Cisco 2951 Voice Sec. Bundle PVDM3-32 UC&SEC Lic FL-CUBE10”. Zestaw ten nie jest już dostępny w ofercie producenta.

Prosimy o potwierdzenie iż dostarczenie aktualnie dostępnego zestawu C2951-VSEC-CUBE/K9 (Cisco 2951 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-32, FL-CUBEE-25, UC and SEC License PAK) będzie spełniało wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający informuje, że dostarczenie zestawu C2951-VSEC-CUBE/K9 spełni wymagania SIWZ.

Pytanie nr 36

3. Dotyczy załącznika PW 4.1. Teletechnika - Zakroczymska 3c, punkt 4.7. System telekomunikacyjny, tabela 4.7.2. Specyfikacja materiałowa

Zamawiający specyfikuje router Cisco 2951. Urządzenie to posiada sloty umożliwiające obsadzenie 4 kartami. W wierszach 18-21 wymienionych jest 5 kart.

Prosimy o informację, które z wymienionych kart mają zostać umieszczone w routerze, a które będą umieszczone w innym urządzeniu (jakim, jeśli nie jest to inny router Cisco 2951).

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 5 szt. kart.

Pytanie nr 37

4. Dotyczy załącznika PW 4.1. Teletechnika - Zakroczymska 3c, punkt 4.7. System telekomunikacyjny, tabela 4.7.2. Specyfikacja materiałowa

Zamawiający w wierszach 22 i 23 specyfikuje telefony i moduły z wycofanej przez producenta ze sprzedaży serii CP-99xx.

Prosimy o potwierdzenie, iż dostarczenie telefonów CP-8865-K9= z odpowiednimi dla nich przystawkami CP-BEKEM= będzie spełniało wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający informuje, że dostarczenie telefonów CP-8865-K9 z odpowiednim dla nich wyposażeniem będzie spełniało wymagania SIWZ.

Pytanie nr 38

5. Dotyczy załącznika PW 4.1. Teletechnika - Zakroczymska 3c, punkt 4.7. System telekomunikacyjny, tabela 4.7.2. Specyfikacja materiałowa

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z dostawą telefonów nie jest wymagana dostawa odpowiadających im licencji do oprogramowania centrali zarządzającej.

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający informuje, że wraz z dostawą telefonów wymagana jest dostawa odpowiednich licencji umożliwiających uruchomienie telefonów oraz ich użytkowanie w okresie co najmniej 4 lat. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich niezbędnych licencji do Bramy Głosowej aby mogła w pełni działać oraz współpracować z systemem telefonicznym Zamawiającego.

Pytanie nr 39

6. Dotyczy załącznika PW 4.1. Teletechnika - Zakroczymska 3c, punkt 4.9.2. Podłoga podniesiona serwerowni, tabela 4.9.3. Sprzęt informatyczny

Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa wkładek SFP nie jest wymagana. W przeciwnym wypadku, prosimy o informację o rodzaju wkładek, które muszą być dostarczone wraz z przełącznikami.

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający informuje, że dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu informatycznego wskazanego w pkt 4.9.3. Projektu wykonawczego – Część 4.1. Teletechnika nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty. Wykonawca uwzględni w cenie oferty tylko koszt instalacji i uruchomienia 3 szt. Switch 48 port 10/100 PoE+ 2 porty SFP .

Pytanie nr 40

7. Dotyczy załącznika PW 4.1. Teletechnika - Zakroczymska 3c, punkt 4.9.2. Podłoga podniesiona serwerowni, tabela 4.9.3. Sprzęt informatyczny

Prosimy o potwierdzenie, iż dostarczany przełącznik powinien być wyposażony w 48 portów w standardzie PoE+ oraz 2 porty SFP.

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający informuje, że dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu informatycznego wskazanego w pkt 4.9.3. Projektu wykonawczego – Część 4.1. Teletechnika nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty. Wykonawca uwzględni w cenie oferty tylko koszt instalacji i uruchomienia 3 szt. Switch 48 port 10/100 PoE+ 2 porty SFP

Pytanie nr 41

8. Dotyczy załącznika PW 4.1. Teletechnika - Zakroczymska 3c, punkt 4.8. System rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej

Ze względu na różnice pomiędzy zapisami ze stron 48 i 49 prosimy o ich uszczegółowienie w celu dobrania odpowiedniego urządzenia. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

a) Jaka powinna być liczba kanałów VoiP do nagrywania?

b) Jaka powinna być liczba kanałów analogowych do nagrywania?

- c) Czy na kanałach analogowych ma być rejestracja i wizualizacja sygnałów faksowych?
 d) Jaka powinna być liczba kanałów cyfrowych ISDN SO?
 e) Czy rejestrator ma nagrywać korespondencję prowadzoną za pomocą systemu Multikom2, jeżeli tak prosimy o informację czy ma odbywać się to poprzez integrację z systemem Multikom2 za pomocą karty E1, czy za pomocą IP?
 f) Czy rejestrator rozmów ma być wyposażony w Raid1 z dwoma dyskami HDD w kieszeniach HOT-SWAP?

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zamawiający informuje, że

- Liczba kanałów VoiP do nagrywania powinna wynosić 10
- Liczba kanałów analogowych do nagrywania powinna wynosić 6
- Na dwóch kanałach ma być rejestracja i wizualizacja sygnałów faksowych
- Liczba kanałów ISDN powinna wynosić 4
- Rejestrator ma nagrywać korespondencję prowadzoną za pomocą systemu Multikom 2 za pomocą 9 kanałów IP
- Tak rejestrator ma być wyposażony w system Raid1 z dwoma dyskami HDD w kieszeniach HOT-SWAP

Ze względu na ilość kanałów musi to być rejestrator minimum **KSRC 332** a nie jak podano w Projekcie wykonawczym – Część 4.1. Teletechnika - KSRC 316

Doprecyzowanie parametrów:

Oprogramowanie zarządzające Konsola 2 - liczba sesji 2

Oprogramowanie monitorujące Monitor - liczba sesji 1

Oprogramowanie WebInterface 2 - liczba sesji 4

Stacja robocza z Win7Pro i monitorem LED 24 FullHD - zainstalowana w WTI KSP (stanowisko nadzoru systemu)

Pytanie nr 42

Proszę o przedstawienie szczegółowych wymagań technicznych i w szczególności o podanie wymaganego poziomu ochrony (zgodność z wymaganiami normy SDIP-27 Level A, B lub C) dla komputera tempestowego i drukarki laserowej.

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający informuje, że dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu wskazanego w pkt 4.9.4. Projektu wykonawczego – Część 4.1. Teletechnika nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty.

Pytanie nr 43

prosimy o podanie rozmiarów zewnętrznych LOGO na elewacjach oraz pylonu - bez wymiarów, choćby orientacyjnych, brak jest możliwości dokonania właściwej wyceny tych elementów.

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia podstawowego nie obejmuje wykonania pylonu opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ i jego wykonania nie należy uwzględniać w cenie oferty. Zamawiający informuje, że do niniejszych pisma załącza opis zawierający rozmiary zewnętrzne LOGO.

Pytanie nr 44

Przewidziana jest dostawa urządzeń teletechnicznych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1	Switch 48 port 10/100 PoE+ 2 porty SFP	szt.	3
2	Stanowisko dostępne z czytnikiem	szt.	80
3	Komputer biurowy	szt.	30
4	Laptop	szt.	5

5	Drukarka laserowa	szt.	10
6	Drukarka sieciowa	szt.	2
7	Urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem	szt.	2
8	Fax z wydrukiem laserowym (np. KX-FL613 lub KX-MC6020)	szt.	8

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1	Komputer Tempestowy	szt.	1
2	Drukarka laserowa tempestowa	szt.	1

Prosimy o specyfikację w/w urządzeń, gdyż na podstawie zestawienia nie można urządzeń rzetelnie wycenić.

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający informuje, że dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu wskazanego w pkt 4.9.3. i 4.9.4. Projektu wykonawczego – Część 4.1. Teletechnika nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty tylko koszt instalacji i uruchomienia 3 szt. Switch 48 port 10/100 PoE+ 2 porty SFP

Pytanie nr 45

1. Zgodnie z opisem technicznym wentylacji przewody należy zaizolować wełną mineralną o grubości 30 mm a przewody prowadzone na zewnątrz budynku izolować wełną o grubości min. 50 mm. Przedmiar podaje grubości odpowiednio 40 mm i 80 mm. Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej grubości izolacji przewodów wentylacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający informuje, że należy zastosować niżej wymienione izolacje wentylacji:

- izolacja wewnątrz budynku grubości 40 mm;
- izolacja na zewnątrz budynku 80 mm.

Pytanie nr 46

2. Z uwagi na brak wymagań Zamawiającego w dokumentacji projektowej, wnosimy o podanie na czym ma polegać pielęgnacja drzew liściastych w okresie gwarancyjnym: jakie czynności należy wykonać i w jakiej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający informuje, że opis wymagań dla pielęgnacji drzew liściastych w okresie gwarancji znajduje się w pkt 10 – Pielęgnacja zieleni w Załączniku nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w prawie opcji

Pytanie nr 47

3. Wnosimy o podanie miejsca nasadzeń 15 szt. drzew oraz o podanie ich gatunku, wielkości, wieku. Brak tych danych w dokumentacji uniemożliwia wycenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający informuje, że miejsca nasadzeń, gatunek oraz wielkość drzew wskazana została w Decyzja Nr 988/Z/14 z dnia 20 listopada 2014 r. o zezwoleniu na usunięcie drzew znajdującej się w Załączniku nr 1 do SIWZ

Pytanie nr 48

4. Brak uwzględnionego w przedmiarze zbrojenia płyty fundamentowej w ilości 2,83 t, rys. K-1. Wnosimy o potwierdzenie wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający informuje, że należy doliczyć 2,83 t zbrojenia płyty fundamentowej

Pytanie nr 49

5. Czy nad sufitami podwieszanymi strop ma być tynkowany?

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający informuje, że nad sufitami podwieszanymi powierzchnie stropów nietynkowane. Należy zagruntować powierzchnie stropów gruntem wzmacniającym podłoże.

Pytanie nr 50

Czy stropy mają być wykończone tynkiem gipsowym czy zwykłym kat III? Dokumentacja podaje tynk gipsowy a przedmiar tynk zwykły kat. III.

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający informuje, że w miejscach występowania tynku na stropach stosować tynk gipsowy

Pytanie nr 51

zwracam się z prośbą o podanie parametrów technicznych (odporność pożarowa i antyelektrostatyczność) dla podłogi podniesionej w pomieszczeniu serwerowni oraz określenie ilości otworów rewizyjnych, kratki wentylacyjnych i przepustów kablowych w tej podłodze.

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający informuje, że podłoga techniczna w serwerowni została opisana w Załączniku nr 1 do SIWZ - Projekcie wykonawczym – Część 4.1 Teletechnika - punkt 4.9.2 (str. 50) oraz rysunek 4.9.1. W podłodze podniesionej nie ma kratki wentylacyjnych.

Pytanie nr 52

1. Proszę o informację czy sprzęt teleinformatyczny wyszczególniony w poz. 4.9.3 i 4.9.4 projektu teletechnicznego wykonawczego wchodzi w zakres postępowania? Jeśli tak to proszę o wyszczególnienie parametrów sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Zamawiający informuje, że dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu wskazanego w pkt 4.9.3. i 4.9.4. Projektu wykonawczego – Część 4.1. Teletechnika nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty tylko koszt instalacji i uruchomienia 3 szt. Switch 48 port 10/100 PoE+ 2 porty SFP

Pytanie nr 6

3. Z uwagi na obszerność dokumentacji projektowej, skomplikowane rozwiązania projektowe i technologiczne (konieczność długiego oczekiwania na ceny i oferty producenta, również z powodu braku pracy firm w czasie tzw „długiego weekend-u”) zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na przygotowanie oferty cenowej i zmianę terminu złożenia ofert na 23.05.2017r.

Pytanie nr 10

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni o terminu obowiązującego.

Odpowiedź na pytanie nr 6 i 10:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę zapisu:


1) Rozdz. X pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „5. **Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2017 r. o godzinie 13.00.** Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.”;

2) Rozdz. X pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „6. **Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 24 maja 2017 r. o godzinie 14.00.**”

Ponadto, Zamawiający informuje, że wyposażenie sali odpraw wskazane w pkt 4.9.1 Projektu wykonawczego – Część 4.1. Teletechnika **nie wchodzi** w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie należy go uwzględniać w cenie oferty. Wykonawca w cenie oferty obowiązany jest tylko do uwzględnienia **kosztów instalacji i uruchomienia wyposażenia sali odpraw**.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający informuje, że poz. **148, 149, 150, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163** zostają wykreślone z Załącznika nr 1 do SIWZ - Przedmiaru robót branży teletechnicznej.

Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komisji Stołecznej Policji

Marta GAWRACZ

