

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Posterunku Policji
ADRES INWESTYCJI : Posterunek Policji w Podkowie Leśnej przy ul. Brwinowskiej 17 a
INWESTOR : Wydział Inwestycji i Remontów KSP
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul Nowolipie 2
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Podlasek, Andrzej Baciński
DATA OPRACOWANIA : 2017-03-31

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-03-31

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty blacharskie			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $[(19.0+11.7)*2*0.5]*2$ $(6.9+1.6*2)*0.5$ $4.5*0.45$ $[1.40+0.50]*2*0.4+[2.30+0.50]*2*2*0.4+[2.10+0.50]*2*0.4+[0.95+0.50]*2*0.40+[2.50+0.50]*2*0.40$	m ² m ² m ² m ²	61.40 5.05 2.03 11.64	
				RAZEM	80.12
2	KNR 4-04 d.1 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 242.67	m ² m ²	242.67	
				RAZEM	242.67
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 33.10	m m	33.10	
				RAZEM	33.10
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 74.5	m m	74.50	
				RAZEM	74.50
5	KNR 4-01 d.1 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników z płytek klinkierowych 1.9*2+1.01*42+0.77*3	m m	48.53	
				RAZEM	48.53
6	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy poz.5*0.3	m ² m ²	14.56	
				RAZEM	14.56
7	KNR 4-01 d.1 0631-01 analogia	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków (kons- trukcja wieży dachowej) 242.67	m ² m ²	242.67	
				RAZEM	242.67
8	KNR AT-09 d.1 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 242.67	m ² m ²	242.67	
				RAZEM	242.67
9	KNR 0-15II d.1 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łąt 16 cm 242.67	m ² m ²	242.67	
				RAZEM	242.67
10	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.1+ poz.5*0.4 kominy $[1.40+0.50]*2*0.40+[2.30+0.50]*2*2*0.4+[2.10+0.50]*2*0.4+[0.95+0.50]*2*0.4+[2.50+0.50]*2*0.4$ czapki na kominach $1.55*0.65+2.45*0.65*2+2.25*0.65+1.1*0.65+2.65*0.65$	m ² m ² m ² m ²	99.53 11.64 8.09	
				RAZEM	119.26
11	KNR 0-15II d.1 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm 74.50	m m	74.50	
				RAZEM	74.50
12	NNRNKB d.1 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 125 mm 33.1	m m	33.10	
				RAZEM	33.10
13	KNR-W 4-01 d.1 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu (19.0+12)*2	m m	62.00	
				RAZEM	62.00
14	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km (poz.1+poz.2)*9.75/1000+(poz.4*0.50*5.5)/1000	t t	3.35	
				RAZEM	3.35
15	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km poz.5*0.2*0.03+poz.23*0.02	m ³ m ³	1.05	
				RAZEM	1.05
2		Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01 d.2 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania [1.9*2+1.10*42+0.9*3]*1.20+(19.00+11.70)*2*0.80	m ²		
			m ²	112.36	
				RAZEM	112.36
17	KNR 4-01 d.2 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 340.17+21.72	m ²		
			m ²	361.89	
				RAZEM	361.89
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany poz.17	m ²		
			m ²	361.89	
				RAZEM	361.89
19	KNR 4-01 d.2 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi poz.17	m ²		
			m ²	361.89	
				RAZEM	361.89
20	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (19.0+11.7)*2	m ²		
			m ²	61.40	
				RAZEM	61.40
21	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:17,18,19)			
	3	Remont kominów			
22	KNR-W 4-01 d.3 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
23	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach ponad dachem o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.24	m ²		
			m ²	37.83	
				RAZEM	37.83
24	KNR 4-01 d.3 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym [1.40+0.50]*2*1.30+[2.30+0.50]*2*2*1.30+[2.10+0.50]*2*1.30+[0.95+0.50]*2*1.30+[2.50+0.50]*2*1.30	m ²		
			m ²	37.83	
				RAZEM	37.83
25	KNR 4-01 d.3 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie- kominy poz.24	m ²		
			m ²	37.83	
				RAZEM	37.83
26	KNR 4-01 d.3 0322-02 kalk. własna	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- kominy 46	szt.		
			szt.	46.00	
				RAZEM	46.00
	4	Roboty elektryczne			
27	kalk. własna	Wykonanie projektu instalacji odgromowej 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	kalk. własna	Demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00