



dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont instalacji gazów czystych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” WZP-3623/17/150/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o kontakt telefoniczny/mailowy do osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne remontowanej instalacji gazów laboratoryjnych oraz o pozwolenie wizytacji prac remontowych.

Po zapoznaniu się ze SIWZ i załącznikami doń mamy kilka pytań technicznych do remontowej instalacji (np. średnica ruraru, czy potrzeba nowych paneli redukcyjnych I stopnia itp.), do miejsc remontowych (trasa ruraru demontowanego i nowego, przejścia przez ściany, stropy, przejścia PPOŻ, maskowanie ruraru itp.), do detekcji wodoru (np. czy alarmy na 3p. oddziałują także generator 5p i odwrotnie, miejsca umieszczenia czujek, przejścia okablowania, itp.)

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdz. I pkt. 9 SIWZ, Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy. Przedmiot zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W jego zakres wchodzi między innymi wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace montażowe, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż. Remont instalacji powinien być wykonany z użyciem nowych materiałów instalacyjnych i armatury, dotyczy to również paneli redukcyjnych I-go stopnia.

Obecnie linie gazowe (o średnicy 6 i 8 mm) poprowadzone są od stacji butli, usytuowanej na zewnątrz budynku, na poziomie terenu, do stanowisk laboratoryjnych zlokalizowanych na III i V piętrze. Trasa rurociągów prowadzona jest po ścianach wewnątrz budynku oraz w zabudowanych szachtach. W nowym projekcie dopuszcza się prowadzenie rurociągów po elewacji budynku z wejściem bezpośrednio do pomieszczeń laboratoryjnych.

Średnice nowych linii gazowych, powinny zostać dobrane przez projektanta. Nie przewiduje się prowadzenia linii gazowych w osłonach maskujących. Dopuszcza się zamontowanie jednej centrali detekcji gazu obsługującej pomieszczenia na III i V piętrze. Miejsce usytuowania czujek powinno być wskazane w projekcie opracowanym przez oferenta.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy, ustala termin wizji lokalnej na dzień 24 października 2017 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienia w treści SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.