

**Załącznik nr 2**

**Nazwa i adres Zamawiającego:**

**KOMENDA STOLECZNA POLICJI ul. Nowolipie 2, 00 - 150 Warszawa**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP Zarządu CBŚP w Warszawie, ul. Okrzei 13</b>
<b>Miejsce wykonania zamówienia</b>	<b>Warszawa, ul. Okrzei 13</b>

**Wspólny słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:**

**CPV:**

- 45111300-1     Roboty rozbiórkowe**
- 45442100-8     Roboty malarskie**
- 45421000-4     Roboty w zakresie stolarki budowlanej**
- 45310000-3     Roboty instalacji elektrycznych**

**Warszawa, listopad 2017r.**

## **1. Zakres przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wdrożenia Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP - pomieszczenia Zarządu CBŚP w Warszawie, ul. Okrzei 13

Szczegółowy zakres prac zamieszczono poniżej:

### **ZADANIE I**

#### **1. Roboty budowlane pomieszczenia nr 104**

1. Wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi stalowe klasy 3 określonej w Polskiej Normie PN-EN 1627 wraz z ościeżnicami oraz blokadami antywyważeniowymi. Drzwi montowane na zawiasach metalowych osłoniętych. Ościeżnice winny być zamontowane w otworze drzwiowym przy użyciu dybli rozporowych umieszczanych w otworach wywierconych w ościeżnicy i murze kotew połączonych na stałe z ościeżnicą;
2. Montaż w ww. drzwiach zamka wielopunktowego wbudowanego w skrzydło drzwiowe. Przedmiotowy zamek musi być spełniać wymagania klasy 5 określonej w Polskiej Normie PN-EN 12209;
3. Montaż odboju drzwiowego ściennego;
4. Montaż na oknie folii elektromagnetycznej jednostronnie przeziernej o pow. ok. 2,5 m<sup>2</sup>;
5. Wykonanie robót poinstalacyjnych w ramach których będą wykonane naprawy tynków oraz zostaną odtworzone uszkodzone w trakcie instalacji powłoki wykończeniowe ścian, ościeży, podłóg.

### **ZADANIE II**

#### **1. Kontrola dostępu do pomieszczenia do Systemu Wymiany Informacji z Europolem**

Planowane pomieszczenie przeznaczone do uruchomienia stanowiska Systemu Wymiany Informacji z Europolem jest oznaczone nr 104 i znajduje się na I piętrze obiektu Okrzei 13. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji stanowiska SWIzE przewidywane jest przeprowadzenie następujących prac:

1. Montaż dla pomieszczenia 104 nowego kontrolera sterującego czytnikami kart zbliżeniowych kompatybilnego z obecnie funkcjonującym oprogramowaniem sterującym wraz z instalacją sieciową i zasilającą;
2. Montaż dla pomieszczenia nr 104 dwóch czytników kart dostępu kompatybilnych z obecnie funkcjonującym systemem kontroli dostępu wraz z podłączeniem ich do instalacji zasilającej i sieciowej ww. systemu;



3. Wyposażenie ww. drzwi stalowych w elektrozapczep i podłączenie go do instalacji zasilającej i sieciowej funkcjonującego systemu kontroli dostępu;
4. Wyposażenie ww. drzwi w czujnik typu kontaktron i podłączenie go do instalacji elektrycznej;
5. Montaż na drzwiach ramienia samozamykacza;
6. Przeprowadzenie wszelkich prac związanych z podłączeniem, konfiguracją i sprawdzeniem poprawności funkcjonowania nowo zainstalowanych elementów.

#### **Prace towarzyszące dla ZADANIA I i II:**

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego oraz klatek schodowych,
- transportowanie poziome i pionowe materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania prac /transport na obiekcie klatką schodową lub windą/
- zniesienie materiału i gruzu z rozbiórki /ręczne zniesienie klatką schodową lub windą / na wyznaczone miejsce;
- zapewnienie utylizacji i wywozu materiałów z terenu obiektu;
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem nie remontowanych elementów budynku: nie remontowane ściany, sufity podwieszane, stolarkę okienną i drzwiową, itp;
- oczyszczenie zabrudzonych okuć, szyb, ścian itp.;
- demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach, np.: oświetlenie, gniazda, itp.
- wykonanie tymczasowych przegród i wydzielenie stref roboczych;

## **2. Specyfikacja techniczna i materiałowa**

*Zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i spełniać wymagania przepisów prawnych i posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.*

*Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.*

## **3. Dodatkowe informacje i wytyczne**

**Prace remontowe będą odbywać się w czynnym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć prowadzenie prac w dni robocze od godz. 08.00 do 16.00. Przyjęta technologia oraz użyte materiały muszą zapewnić sprawne i szybkie wykonywanie prac zgodnie z przyjętym i uzgodnionym harmonogramem robót.**



**Transport materiałów i materiałów z rozbiórki ma odbywać się klatką schodową lub odpowiednio zabezpieczoną przed uszkodzeniem istniejącą windą, które każdego dnia po zakończeniu prac należy posprzątać.**

**Sprzęt zakupiony w ramach umowy część 2 w obu zadaniach winien zostać opatrzony informacjami (np. naklejkami) o współfinansowaniu zakupu przez UE w ramach FBW zgodnie z wzorami załączonymi w załączniku nr 2 do umowy. Dodatkowo dokumenty związane z realizacją umowy powinny być zaopatrzone w stopkę i nagłówek zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.**

Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany przez:

Jerzego Szulkowskiego

Wojciecha Kupracza

Andrzeja Bacińskiego