



Warszawa, 11 stycznia 2018 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP 246.....18/5494/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie”, WZP-5494/17/252/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o dokonanych **zmianach w treści SIWZ**:

1. **strona 31 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja projektowa) pkt 2 (Projekt Wykonawczy) ppkt 2.7 część 4.1 Teletechnika** otrzymuje następujące brzmienie:

- Protokoły z pomontażowych prób;
- Protokoły pomiarów elektrycznych;
- Protokoły odbioru prac ukrytych, odbiorów częściowych;
- Certyfikaty zainstalowanych urządzeń.

Odbiorowi podlegać będzie również estetyka wykonania prac.

Wykaz wszystkich kamer, urządzeń CCTV i oprogramowania należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Należy podać nazwę urządzenia/oprogramowania, producenta, model/typ, nr seryjny (dla kamery również oznaczenie kamery podane na schemacie) i ilość sztuk.

4.4.10. Specyfikacja materiałowa

| Lp. | Nazwa | Model | Producent | J.m. | Ilość |
|-----|--|-----------------------------|-----------|------|-------|
| 1 | Rejestrator Liczba kanałów IP: 32 | NVR5432-4KS2 | Dahua | szt. | 1 |
| 2 | Dysk SATA CCTV 4TB | WD40PURZ | WD | szt. | 2 |
| 3 | kamery zewnętrzne IR Bullet | IPC-HFW5231EP-Z | Dahua | szt. | 17 |
| 4 | kamer kopulkowych wandal, z IR wewnętrznych | IPC-HDBW4231FP-AS-0280B | Dahua | szt. | 10 |
| 5 | kamera kopułowa wewnętrzna z IR | IPC-HDW4231EMP-A S-0280B | Dahua | szt. | 5 |
| 6 | Uchwyt na słup | | Dahua | szt. | 5 |
| 7 | Puszka montażowa do kamery zewnętrznej | | Dahua | szt. | 17 |
| 8 | Przełącznik sieciowy Catalyst 2960 24 10/100 PoE 24porty | WS-C2960-24PC-S | Cisco | szt. | 2 |
| 9 | Monitor 32" | PM-32 | NEOVO | szt. | 2 |
| 10 | UPS 3000VA Rack | KI Pro 3000J | Lupus | szt. | 1 |
| 11 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12 kanałów | PoE MultiNET Protector RACK | AXON | szt. | 3 |
| 12 | Stacja robocza dwu monitorowa | Precision T3620 | Dell | kpl. | 1 |

2. **strona 36 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja projektowa) pkt 2 (Projekt Wykonawczy) ppkt 2.7 część 4.1 Teletechnika** otrzymuje następujące brzmienie:

- Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą zawierającą:
- Zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami powstałymi w czasie montażu, poprawki muszą być uzgodnione z projektantem;
- Protokoły z pomontażowych prób;

- Protokoły pomiarów elektrycznych;
 - Protokoły odbioru prac ukrytych, odbiorów częściowych;
 - Certyfikaty zainstalowanych urządzeń.
- Odbiorowi podlegać będzie również estetyka wykonania prac.

4.5.9. Specyfikacja materiałowa

| <i>Ip.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Model</i> | <i>Producent</i> | <i>jedn.</i> | <i>ilość</i> |
|------------|---|----------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | Płyta centrali INTEGRA 64 plus | INTEGRA 64plus | Satel | szt | 1 |
| 2 | Klawiatura LCD | INT-KLCD-GR | Satel | szt | 2 |
| 3 | Klawiatura LED | INT-S-GR | Satel | szt. | 5 |
| 4 | Moduł podcentrali | INT PP | Satel | szt | 1 |
| 5 | Moduł wejść | INT E | Satel | szt | 1 |
| 6 | Radiolinia Elmes | UMB-100 | Elmes | szt | 2 |
| 7 | Akumulator Eutopower EP17Ah | EP17-12 | Europower | szt | 2 |
| 8 | Moduł ethernet z obudową | ETHM-1 Plus | Satel | szt | 1 |
| 9 | Czujka napadowa przycisk ręczny | PASP 1/SS | CQR | szt | 12 |
| 10 | Czujka ruchu PIRMW | SILVER | Satel | szt | 6 |
| 11 | Czujka kontaktronowa | S-4 | Satel | szt | 9 |
| 12 | Czujka dymu i ciepła | TSD-1 | Satel | szt | 3 |
| 13 | Sygnalizator wew | SPW-220 | Satel | szt | 4 |
| 14 | Obudowa | OMI-4 | Satel | szt | 2 |
| 15 | Transformator | TR 60VA | | szt | 2 |
| 16 | Kabel do połączenia centrali Integra z modułem ETHM-1 | RJ-PIN5 | Satel | szt | 1 |
| 17 | Kabel YTDY 6x0,5 | | | mb | 716 |
| 18 | Kabel OMY 3x1,5 | | | mb | 20 |
| 19 | Kabel YTDY 8x0,5 | | | mb | 220 |
| 20 | Oprogramowanie zarządzające | GUARDX | Satel | kpi | 1 |
| 21 | Stacja robocza do systemu Guard | | Dell | kpl | 1 |

Zmiany do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komenda Stojeczna
Marta GAWRAŁ