

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : REMONT i PODWYŻSZENIE  
MUROWANEGO OGRODZENIA DZIAŁKI NR 9.

ADRES INWESTYCJI : 04-470 Warszawa, ul. Marsa 84

INWESTOR : Wydział Inwestycji i Remontów KSP  
ADRES INWESTORA : 00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Podlasek  
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.03.2018

Data zatwierdzenia

REMONT i PODWYŻSZENIE MUROWANEGO OGRODZENIA DZIAŁKI NR 9.  
KOSZTORYS INWESTORSKI  
PRZEDMIAR

Wydział Inwestycji i Remontów  
Komenda Stołeczna Policji  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- czapka  (17.0+20.0+20.0+20.0+3.7+1.5+10.0+1.3+3.8+1.35+10.6+1.3+4.1+1.3+10.0+23.6+10.0+10.0+4.0+36.8+16.0+12.0+10.5+22.5+10.5+10.5+9.0)*0.32*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.82</b>
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.7*1.5*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.39</b>
3	KNR 4-01 0305-03 analogia	Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej poz.2+(17.0*0.15+20.0*0.21+20.0*0.4+20.0*0.6+3.7*0.6+1.5*0.5+10.0*0.3+1.3*0.5+3.8*0.5+1.35*0.5+10.2*0.6+(1.3+4.1+1.3+10.0)*0.6+23.6*0.8+10.0*0.7+10.0*0.4+4.0*0.3+36.8*0.3+16.0*0.55+12.0*0.45+10.5*0.35+22.5*0.50+10.5*0.35+10.5*0.25+9.0*0.25)*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  34.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.36</b>
4	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5*10	m  m	  15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
5	KNR 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne  120	szt.  szt.	  120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
6	KNR 2-22 0202-05 analogia	Czapka betonowa o grubości 5 cm  (17.0+20.0+20.0+20.0+3.7+1.5+10.0+1.3+3.8+1.35+10.2+1.3+4.1+1.3+10.0+23.6+10.0+10.0+4.0+36.8+16.0+12.0+10.5+22.5+10.5+10.5+9.0)*0.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.30</b>
7	KNR W-01 0206-02 analogia	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.30</b>
8	KNP1 0716-02.01 0716-02.01 do R wsp 1,5 za demontaż druku kolczastego analogia	Demontaż drutu kolczastego i montaż zasiek z drutu kolczastego - do wsporników  17.0+20.0+20.0+20.0+3.7+1.5+10.0+1.3+3.8+1.35+10.2+1.3+4.1+1.3+10.0+23.6+10.0+10.0+4.0+36.8+16.0+12.0+10.5+22.5+10.5+10.5+9.0	m ogr.    m ogr.	    300.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.95</b>
9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1+ poz.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.21</b>