

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Włochowska 25/33  
INWESTOR : Wydział Inwestycji i Remontów KSP  
ADRES INWESTORA : ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Podlasek, Jolanta Korzeniewska (Drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2018 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.03.2018 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR  
Planowane koszty robót budowlanych  
Remont betonowej drogi dojazdowej do magazynów WZ KSP

Wydział Inwestycji i Remontów  
Komenda Stołeczna Policji  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNNR 6 d.1 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie - gr. zwiększona do 38 cm Krotność = 2.53 110.0*6.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  671.00	  671.00
				<b>RAZEM</b>	<b>671.00</b>
2	KNNR 6 d.1 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 110.0+60.0	m  m	  170.00	  170.00
				<b>RAZEM</b>	<b>170.00</b>
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.2*0.15*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.55	  2.55
				<b>RAZEM</b>	<b>2.55</b>
4	KNR 4-01 d.1 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 29 km  - z rozbiórki: * podbudowy z kruszywa poz.1*0.30 * krawężników bet. 15x30 cm poz.2*0.30*0.15 * rozebranie ław betonowych pod krawężniki poz.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  201.30  7.65  2.55	  211.50
				<b>RAZEM</b>	<b>211.50</b>
5	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych poz.1/10000	ha  ha	  0.07	  0.07
				<b>RAZEM</b>	<b>0.07</b>
6	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 671	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  671.00	  671.00
				<b>RAZEM</b>	<b>671.00</b>
7	KNNR 6 d.1 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31.5 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  671.00	  671.00
				<b>RAZEM</b>	<b>671.00</b>
8	KNR AT-03 d.1 0204-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 671	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  671.00	  671.00
				<b>RAZEM</b>	<b>671.00</b>
9	KNR AT-03 d.1 0301-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień Krotność = 1.62 poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  671.00	  671.00
				<b>RAZEM</b>	<b>671.00</b>
10	KNR AT-03 d.1 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 1506.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 506.87	  1 506.87
				<b>RAZEM</b>	<b>1 506.87</b>
11	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.55	  2.55
				<b>RAZEM</b>	<b>2.55</b>
12	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m  m	  170.00	  170.00
				<b>RAZEM</b>	<b>170.00</b>
13	III kwartał ze- d.1 szyt 53/2017 poz.2.421.14	Przyłącza kanalizacyjne 50.0	m  m	  50.00	  50.00
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
14	KNR AT-03 d.1 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 835.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  835.87	  835.87
				<b>RAZEM</b>	<b>835.87</b>