

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien zewnętrznych aluminiowych na okna PCV
ADRES INWESTYCJI : Komisariat Policji w Warszawie przy ul Myśliborskiej 65
INWESTOR : Wydział Inwestycji i Remontów KSP
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul Nowolipie 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JACEK CZERKO
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.08.2018

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Wydziału Inwestycji i Remontów KSP
mgr inż. Jacek CZERKO
nr upr. bud. GPB-4224/1/4/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0929-05 analogia	Wymiana okien aluminiowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z szybą bezpieczną P-2 i okuciami antywyważeni- owymi 0.9*0.9*14	m ² m ²	 11.34	
				RAZEM	11.34
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien aluminiowych na okna rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z szybą bezpieczną P-2 i okuciami antywyważeniowymi 0.6*0.6*12	m ² m ²	 4.32	
				RAZEM	4.32
3	KNR 0-19 0929-04 analogia	Wymiana okien aluminiowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z szybą bezpieczną P-2 i okuciami antywyważeniowymi 1.8*0.6*3	m ² m ²	 3.24	
				RAZEM	3.24
4	KNR 0-19 0929-04 analogia	Wymiana okien aluminiowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z szybą bezpieczną P-4 i okuciami antywyważeniowymi 1.2*1.2*5	m ² m ²	 7.20	
				RAZEM	7.20
5	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien aluminiowych okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 z szybą bezpieczną P-2 i okuciami antywyważeniowy- mi 1.2*1.8*19	m ² m ²	 41.04	
				RAZEM	41.04
6	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 i okuciami antywyważeniowymi 1.5*1.8*35	m ² m ²	 94.50	
				RAZEM	94.50
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (0.9*3*14+0.6*3*12+(1.8*2+0.6)*3+1.2*2*5+(1.8*2+1.2)*19+(1.8*2+1.5)*35)* 0.35*2	m ² m ²	 247.59	
				RAZEM	247.59
8	KNR 4-01 0920-25 analogia	Założenie na nowym miejscu(rama okienna/skrzydło) nawiewników higrostero- wanych - w pomieszczeniach pobytu stałego (również w toaletach) 88	szt. szt.	 88.00	
				RAZEM	88.00
9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych zewnętrznych i siatki stalowej od wewnątrz o po- wierzchni do 2 m2 5*2+2	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNR 2-02 1210-02 analogia	Kraty stałe stalowe prętowe zewnętrzne i siatki stalowe od wewnątrz osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 1.2*1.2*5*2+1.5*1.8*2	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
11	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników stalowych 106.5	m m	 106.50	
				RAZEM	106.50
12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 106.5*0.35	m ² m ²	 37.28	
				RAZEM	37.28
13	KNR AT-06 0101-04	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przycze- py skrzyniowe; kategoria ładunku IV (poz.1+poz.2+poz.3+poz.5+poz.4+poz.6)*35/1000+poz.10*5/1000+ poz.11*0.45*4/1000	t t	 6.20	
				RAZEM	6.20
14	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III 4	kurs kurs	 4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każ- dy dalszy 1 km Krotność = 19	kurs		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kurs	4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien podłóg folią /pomieszczenia, rolety, vierticale/ - kotary, osłony itp. (0.9*3*14+0.6*3*12+(1.8*2+0.6)*3+1.2*2*5+(1.8*2+1.2)*19+(1.8*2+1.5)*35)*2+100.0	m ²		
			m ²	807.40	
				RAZEM	807.40
17	kalkulacja własna1	Montaż oświetlenia napisu "POLICJA" (na dachu budynku) z czujką zmierzchową - (ledowe punktowe - min. 4 punkty) 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Wydziału Inwestycji i Remontów K.S.
mgr inż. Jacek OZERKO
nr upr. bud. GFB-4224/14/90