

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MALA HALA			
1.1		Prace malarskie			
1	KNR-W 4-01	Skrobanie i oczyszczanie powierzchni ścian, słupów, podciągów	m ²		
d.1.	0713-01				
1	analogia		m ²	3829.000	
		3829		RAZEM	3829.000
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02		m ²	3829.000	
1				RAZEM	3829.000
		3829			
3	KNR 2-02	Malowanie ścian na kolor NCS S 0500-N	m ²		
d.1.	1505-01		m ²	3829.000	
1				RAZEM	3829.000
		3829			
4	KNR 2-02	Wykonanie lamperii na ścianach w kolorze NCS S 2000-N	m ²		
d.1.	1505-01		m ²	105.360	
1	analogia			RAZEM	105.360
		105.36			
1.2		Wymiana drzwi			
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
d.1.	0354-04		szt.	18.000	
2				RAZEM	18.000
		5+3+2+4+3+1			
6	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ²	m ²		
d.1.	1203-01		m ²	20.295	
2				RAZEM	20.295
		0.9*2.05*11			
7	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	1203-02		m ²	20.307	
2				RAZEM	20.307
		1.45*2.05*6+1.2*2.06			
1.3		Belki na wjeździe do garażu			
8	KNR 2-02	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16	m ³		
d.1.	0210-05		m ³	1.294	
3				RAZEM	1.294
		(2.94*3+4.75+4*2)*0.2*0.3			
1.4		Tynki piwnic			
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	0716-02		m ²	150.000	
4				RAZEM	150.000
		150			
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	0701-05		m ²	150.000	
4				RAZEM	150.000
		150			
11		Wywóz gruzu kontenerem KP-5	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna		kpl.	1.000	
4				RAZEM	1.000
		1			
2		Br. Sanitarna			
2.1		Odsunięcia od ściany na ocieplenie podejść kanalizacji deszczowej pod rynny spustowe - Duża i Mała Hala			
12	KNR-W 2-15	Traper kamionka-PVC	szt.		
d.2.	0222-03		szt.	5.000	
1				RAZEM	5.000
		5			
13	KNR-W 2-15	Traper PVC-zeliwo	szt.		
d.2.	0222-03		szt.	5.000	
1				RAZEM	5.000
		5			
14	KNR-W 2-15	Rury kanalizacyjne PVC-U o śr. 160 mm z materiałami montażowymi	m		
d.2.	0214-01				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5+5*0.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
15	KNR-W 2-15	Kolano kanalizacyjne PVC-U o śr. 160 mm, 45°	szt.		
d.2.	0222-03				
1		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR-W 2-15	Rury kanalizacyjne żeliwne o śr. 150 mm z materiałami montażowymi	m		
d.2.	0215-01				
1		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 2-15	Czyszczak deszczowy żeliwny z uszczelką o śr. 150 mm	szt.		
d.2.	0215-02				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

