

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-202

Nazwa robót: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownej - Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
Lokalizacja: UL. LEŚNA, DZ. NR 195, OBREB WIĄZOWNA, GMINA WIĄZOWNA, POWIAT OTWOCKI, WOJ. MAZOWIECKIE
Inwestor: Skarb Państwa - komenda stołeczna Policji z siedzibą w Warszawie WARSZAWA 00-150, ul. Nowolipie 2

PRZEDMIAR 000-00-202

Strona 1

24-11-2018

SYKAL-003377

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		BRAK NAZWY GRUPY			
1	10	KNR 5-08 0201-04	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków wstrzeliwanych	metr	600,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 600		600,000
1	20	KNR 5-08 0211-01	Przewód HTKSH PH90 1x2x1,4 układany n.t., mocowany konsolkami E90 - linie głośnikowe	metr	500,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 500		500,000
1	30	KNR 5-08 0211-01	Przewód HTKSH PH90 4x2x0,8 układany n.t., mocowany konsolkami E90 - mikrofon strażaka	metr	100,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 100		100,000
1	40	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany	metr	150,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 150		150,000
1	50	KNR AT-14 0110-01 + KNR AT-14 0110-16	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 24U	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	60	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - Kontroler systemowy PVA-4CR12	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	70	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - Wzmacniacz 2x500W typu PV▲-2P500	kmpl	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	80	KNR AT-14 0110-12	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 2 kg	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	90	KNR AL-01 0111-02	Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
1	100	KNR 5-06 0805-03	Instalowanie głośnika wnętrznego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na ścianie murowanej	szt	30,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30		30,000
1	110	KNR 5-08 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt	68,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 68		68,000
1	120	KNR 5-08 0811-02	Przedzwonienie przewodów i sprawdzenie instalacji wtynkowej po tynkowaniu, przedzwonienie przewodu bez względu na rodzaj instalacji i przewodów	szt	30,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30		30,000
1	130	KNR 5-06 1614-02	Sprawdzenie i uruchomienie systemu DSO	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	140	KNR 5-06 1708-02	Konfigurowanie i oprogramowanie systemu DSO	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	150	KNR 5-01 0606-08	Uszczelnianie przejść na granicy stref pożarowych	szt	5,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5		5,000