

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-204

Nazwa robót: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownej - System kontroli
dostępu i wideodomofonu
Lokalizacja: UL. LEŚNA , DZ. NR 195, OBREB WIĄZOWNA, GMINA
WIĄZOWNA, POWIAT OTWOCKI, WOJ. MAZOWIECKIE
Inwestor: Skarb Państwa - komenda stołeczna Policji z siedzibą w Warszawie
WARSZAWA 00-150, ul. Nowolipie 2

PRZEDMIAR 000-00-204

Strona 1

24-11-2018

SYKAL-003377

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			System kontroli dostępu		
1	10	KNR 4-03 1001-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: beton	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	100		100,000
1	20	KNR 5-08 0108-01	Rury winidurkowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi 20 mm	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	100		100,000
1	30	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	100		100,000
1	40	KNR 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 20 cm, rura Fi do 25 mm	szt	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16		16,000
1	50	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTDY8x0,5	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	100		100,000
1	60	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTDY6x0,5	metr	200,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	200		200,000
1	70	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - U/UTP kat 5	metr	20,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	20		20,000
1	80	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - OMY 2x1,50 mm2	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	100		100,000
1	90	KNR 5-01 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - DVR50	metr	60,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	60		60,000
1	100	KNR 5-01 0602-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty - XSTDY 6x0,5	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	100		100,000
1	110	KNR 5-01 0602-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty - XSTDY 8x0,5	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	100		100,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	120	KNR 5-01 0602-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty - XzTKMXpw 1x2x0,5	metr	300,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 300		300,000
1	130	KNR 5-01 0602-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty - YKY 2x1,5	metr	50,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 50		50,000
1	140	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - analogia obudowa DCE	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	150	KNR AL-01 0404-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izolator zwarc - analogia-ochrona przepięciowa	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	160	KNR AL-01 0114-04	Montaż obudowy o wielkości do 9 HE - obudowa modułu KD	szt	18,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 18		18,000
1	170	KNR AL-01 0112-05	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W	szt	18,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 18		18,000
1	180	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt	18,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 18		18,000
1	190	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik)	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	200	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego	szt	17,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 17		17,000
1	210	KNR AL-01 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa	szt	18,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 18		18,000
1	220	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod	szt	21,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 21		21,000
1	230		Dostawa kart zbliżeniowych	szt	25,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 25		25,000
1	240	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna - 300kg	szt	17,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 17		17,000
1	250	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	260	KNR 5-06 1602-02	Zainstalowanie przycisku natynkowego	szt	14,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14		14,000
1	270	KNR 5-06 1602-02	Zainstalowanie przycisku ewakuacyjnego	szt	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
1	280	KNR 5-06 1602-02	Zainstalowanie przycisku ewakuacyjnego	szt	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
1	290	KNR AL-01 0306-03	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	300	KNR AL-01 0306-04	Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali powyżej 8	szt	9,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9		9,000
1	310	KNR AL-01 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali	szt	17,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 17		17,000
1	320	KNR AL-01 0307-03	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego	szt	21,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 21		21,000
1	330	KNR AL-01 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt	18,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 18		18,000
2	Wideodomofon				
2	340	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany	metr	100,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 100		100,000
2	350	KNR 5-01 0602-11	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłocę termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	metr	400,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 400		400,000
2	360	KNR AL-01 0404-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izolator zwarć - analogia-ochrona przepięciowa	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
2	370	ZN-97/TP S -040 0606-05	Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych - analogia - słupki dla paneli wywołania	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
2	380	KNR AT-14 0105-01	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP	szt	16,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16		16,000
2	390	KNNR 5 0409-01	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
2	400	KNNR 5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
2	410	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - analogia	kmpł	2,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
2	420	KNR AL-01 0702-06	Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe	szt	100,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 100		100,000