

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0803-01 z.o.2.13. 9902-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31 0803-02 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości 26-75 pojazdów na godzinę (2 cm)	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-31 0801-01 z.o.2.13. 9902-01 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-31 0801-02 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości 26-75 pojazdów na godzinę (10 cm)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
5	analiza indywidualna	Demontaż jednostki centralnej (obudowa mechanizmu szlabanu). - odłączenie przewodów sygnałowych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
6	analiza indywidualna	Demontaż słupków z kontrolą dostępu - odłączenie przewodów sygnałowych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 5-08 0701-14 (analogia)	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg (słupki z kontrolą dostępu) (do 4 mocowań)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 5-08 0702-22 (analogia)	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem (obudowa mechanizmu szlabanu)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR AL-01 0207-02	Montaż bariery aktywnej podczerwieni zewnętrznej	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego (słupki, tripody, bramka zewnętrzna)	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		1,44	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
12	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu (płyta pod bramkę zewnętrzną)	m3		
		1,2 * 1,2 * 0,25	m3	0,360	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,360
13	analiza własna	Montaż bramki zewnętrznej obrotowej - wycięcie w ogrodzeniu	kpl		
		1	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
14	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)	m2		
		1,44	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
15	analiza własna	Montaż tripodu - wewnętrzny	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
		Obmiar dodatkowy: montaż kotew	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
		Obmiar dodatkowy: ustawianie i poziomowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	3,000
		montaż kotew		RAZEM	8,000
		ustawianie i poziomowanie		RAZEM	1,000
16	analiza własna	Montaż tripodu - zewnętrzny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: montaż kotew	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
		Obmiar dodatkowy: ustawianie poziomowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		montaż kotew		RAZEM	8,000
		ustawianie poziomowanie		RAZEM	1,000
17	KNR 2-23 0403-03 (analogia)	Ogrodzenia wewnętrzne - bariery stalowe na słupkach z rur bez wypełnienia	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-23 0404-04 (analogia)	Ogrodzenia wewnętrzne (bramka wewnętrzna)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
		10	kurs	10,000	
				RAZEM	10,000
22		Prace dodatkowe (szlabany, tripody, bramka zewnętrzna): - współpraca z wykonawcą podłogi POI, - wycięcie otworu w ogrodzeniu (bramka zewnętrzna), - szkolenie stanowiskowe, - dokumentacja techniczna, - prace dodatkowe.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000