



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP <sup>1484</sup>.....19/1073/19

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na **Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń wideokonferencji w Komendzie Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, WZP-1073/19/621/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz o zmianie zapisów SIWZ:

#### Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga przedstawienia referencji na minimum dwie roboty budowlane o wartości min. 270.000,00 PLN brutto, każda polegająca na wymianie dostosowaniu i adaptacji pomieszczeń wideokonferencji, wystawionych nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 10 lat. Czy Zamawiający uzna za wystarczające jeśli Wykonawca przedstawi referencje wystawione nie wcześniej niż 5 lat na wykonanie dwóch prac budowlanych (nie zawierających w swym zakresie przygotowania pomieszczenia pod wideokonferencję) na kwotę min. 270 000 zł brutto każda, oraz w celu potwierdzenie znajomości zagadnień związanych wideokonferencją i akustyką, ten sam Wykonawca przedstawi dwie referencje na dostawę i uruchomienie systemów wideokonferencji o wartości min. 200 000 zł brutto każda?

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonuje zmian w zapisach SIWZ:

Rozdz. II pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- należy wykonać**, nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **min. dwie roboty budowlane** o wartości **min. 200.000,00 PLN brutto** każda robota budowlana. Jeżeli wykonanie dotyczyło znacznie szerszego zakresu robót niż roboty określone w warunku, Wykonawca jest zobowiązany wskazać udział kwotowy tych robót w całości zrealizowanego zadania.

Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ użyto sformułowania:

- remont/budowa/rozbudowa/przebudowa – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202);
- budynek użyteczności publicznej – pojęcie to należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

#### Pytanie nr 2:

W Załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający zamieścił dwa opisy dwóch różnych systemów podłogi podniesionej opartych na wykorzystaniu różnych materiałów do wykonania płyt. Czy należy do oferty przyjąć wykorzystanie jednego z tych dwóch produktów, czy też przedstawione produkty należy traktować jako przykładowe do zaproponowania rozwiązań równoważnych?

#### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawione produkty należy traktować jako przykładowe.

**Pytanie nr 3:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronie 8 Zamawiający jako pomieszczenia przeznaczone do zarządzania i administracji systemu PSW wskazuje pomieszczenia 305, 305A, 305B oraz 306, jednocześnie na rzucie pomieszczeń z propozycją umieszczenia mebli na stronie 15 pokazane są tylko trzy pomieszczenia. Prosimy o wskazanie lokalizacji czwartego pomieszczenia wraz z jego rzutem.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający w załączeniu przekazuje rzut pomieszczeń.

**Pytanie nr 4:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronie 8 Zamawiający wymaga wykonania wygłuszeń zapewniających „odpowiednie warunki pracy podczas przeprowadzanych wideokonferencji”. Jednocześnie nie została podana informacja o wymaganiach technicznych dla wygłuszeń, które powinny wynikać z konstrukcji ścian oraz przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informacje niezbędne do zastosowania wygłuszeń o odpowiedniej do istniejących warunków lokalowych tłumienności dźwięku.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający zmienia załącznik nr 2 poprzez dodanie :

- Czas pogłosu T(s)- nie więcej niż 0,6
- Chłonność akustyczna -nie mniej niż 1,2

nie mogą być wykrywalne dźwięki z sąsiednich pokoi

**Pytanie nr 5:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronie 10 Zamawiający wymaga wściecia podłogi wykładziną. Ze względu na możliwość wystąpienia elektryczności statycznej zaleca się stosowanie wykładzin odprowadzających ładunki elektryczne. Czy zamawiający wymaga wykładziny zapewniającej odprowadzenie elektryczności statycznej wraz z jej uziemieniem?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronie 10 Zamawiający wymaga wykonania sufitu podwieszanego zapewniającego wyciszenie pomieszczenia. Prosimy o podanie wymagań co do wymaganego tłumienia hałasu oraz stopnia pochłaniania dźwięku dla oferowanego sufitu podwieszanego.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

**Pytanie nr 7:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronie 10 Zamawiający informuje, że „zainstalowane zostaną urządzenia p.poż. nabitę odpowiednim gazem, który zapobiegnie rozpraszaniu się ognia oraz zachowa funkcjonalność urządzeń elektronicznych”. Prosimy o informację o ilości wymaganych w projekcie systemu gaszenia krątek przewłokowych w suficie podwieszonym oraz podłodze podniesionej niezbędnych celem wyrównania ciśnień i uniknięcia ich zniszczenia podczas wyzwolenia gazu, oraz zapewnienia gaszenia wszystkich chronionych przestrzeni.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający wymaga tylko wykonania sygnalizacji pożaru.

**Pytanie nr 8:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronie 10 Zamawiający wymaga zabezpieczenia dodatkowymi drzwiami „przedionka tuż przed wejściem do pomieszczeń 305, 305A, 305B”. Jednocześnie w przedmiarze robót oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym określone są te drzwi jako „p.poż”. Ze względu na brak tych drzwi na zamieszczonym rzucie pomieszczeń prosimy o wskazanie ich wymiarów oraz wymagań co do odporności pożarowej oraz wymaganego wyposażenia dodatkowego, typu samozamykacz, kontrola otwarcia, kontrola dostępu itp.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający wymaga drzwi 200X90 EI30 z samozamykaczem, kontrolą dostępu, w złączeniu rysunek/rzut.

**Pytanie nr 9:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronie 10 Zamawiający wymaga zainstalowania „klimatyzatorów w każdym z pomieszczeń”. Jednocześnie w załączonym przedmiarze klimatyzatory nie zostały ujęte a w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagane jest zainstalowanie „3 kpl.” Ze względu na wskazanie na stronie 8 czterech pomieszczeń (305, 305A, 305B oraz 306) prosimy o informację, które z tych pomieszczeń mają zostać wyposażone w klimatyzację oraz wymagania co do urządzeń, które powinny zostać zastosowane, odległości instalacji jednostek zewnętrznych, sposobu odprowadzenia skroplin itp. informacji niezbędnych do wyceny systemu klimatyzacji. Ponadto, ze względu na przeznaczenie pomieszczeń prosimy o określenia Państwa wymagań co do poziomu hałasu wytwarzanego przez jednostki wewnętrzne klimatyzacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający wymaga klimatyzatory w ilości 3 szt. w pomieszczeniach 305, 305A, 305B. Nie ma możliwości wyniesienia chłodnicy na zewnętrzną elewację.

**Pytanie nr 10:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronie 11 zamieszczona jest następująca informacja dotycząca mebli: „Sekcja Technik Multimedialnych powinna zostać zaopatrzona w meble, które będą kolorystycznie oraz stylowo koherentne z pozostałymi elementami pomieszczeń dlatego zalecane jest doposażenie w meble od firmy zewnętrznej” oraz Dodatkowo należy wyposażyć pomieszczenia w krzesła obrotowe oraz meble na umundurowanie”. Ponieważ dostawa mebli nie została ujęta w przedmiarze ani w harmonogramie rzeczowo-finansowym prosimy o wyjaśnienie jakie meble oraz jakie ilości należy przewidzieć zgodnie z powyższymi wymaganiami.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia mebli.

**Pytanie nr 11:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronie 11 zamieszczone jest wymaganie „w pomieszczeniu z terminalem na ścianie powinno znaleźć się logo Policji i Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji”. Prosimy o wskazanie pomieszczenia oraz ściany na której mają zostać umieszczone wymagane logotypy celem określenia ich wymiarów i wyceny.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania logo w trakcie realizacji umowy.

**Pytanie nr 12:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ na stronach 12-14 pokazane jest wyposażenie sprzętowe, które nie jest ujęte w przedmiarze ani w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Prosimy o wyjaśnienie które ewentualnie elementy ww. wyposażenia sprzętowego należy ująć w wycenie ofertowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia wyposażenia sprzętowego, które nie jest ujęte w przedmiarze ani w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

**Pytanie nr 13:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ w harmonogramie rzeczowo-finansowym ujęte jest wykonanie „Sygnalizacji p.poż.”. Prosimy o informację jaki zakres dostaw i prac w tym zakresie należy przewidzieć w ofercie?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający wymaga dostarczenia: centrala p.poż., czujki, sygnalizatory, ręczny sygnalizator pożaru 4szt.

**Pytanie nr 14:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ w przedmiarze robót oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagane jest zastosowanie 8,6m<sup>2</sup> „zaston okiennych przeciwdźwiękowych” dla których nie ma podanych wymagań technicznych. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

**Pytanie nr 15:**

W Załączniku nr 2 do SIWZ w przedmiarze robót oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagane jest podniesienie i wygłuszenie 2 szt. drzwi. Jednocześnie na zamieszczonym podkładzie umieszczone są 3 szt. drzwi. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający zmienia w załączniku nr 2 ilość wymaganych drzwi na: wygłuszenia 3 szt. drzwi i podniesienie 3 szt. drzwi.

**Pytanie nr 16:**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował min 1 osobą kierownikiem budowy posiadającym doświadczenie zawodowe przy co najmniej 2 budowach – robotach budowlanych zawierających w swym zakresie dostosowaniu i adaptacji pomieszczeń wideokonferencji w budynkach użyteczności publicznej, czy Zamawiający uzna za wystarczające jeśli Wykonawca będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym doświadczenie przy min. dwóch robotach budowlanych oraz inżynierem posiadającym doświadczenie przy wdrożeniu minimum dwóch systemów wideokonferencyjnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający dokonuje zmian w zapisach SIWZ:

Rozdz. II pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

2. dysponuje **nw. osobą zdolną do wykonania zamówienia: min. 1 osobą** – kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), posiadającym doświadczenie zawodowe przy co najmniej 2 budowach – robotach budowlanych.

Ponadto Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Rozdz. X pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa w dniu **8.03.2019 r. o godzinie 10.00**

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

Rozdz. X pkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:


Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu **8.03.2019 r. o godzinie 10.30.**

**Zmiany zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.**

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
*Lukasz WEREDA*

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 22 60 37938

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 6038608, faks. 22 603 76 42



Drzwi p. poz 200/90 EI30 samozamykacz kontrola dostępu. Kontrola dostępu w oparciu o istniejący system w KSP INet Seven (rozudowa o kontroler i czytnik). Wymiar otworu 305x157. Pozostała część otworu zabudowana płytą k/g.